

**Proiectare (intocmire D.T.A.C., P.T.E., verificare PTE+DE),
Asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari
afereente proiectului "REFACERE PUNTE PIETONALA PESTE RAUL
IALOMITA, SATELE BUCIUMENI SI DEALU MARE, COMUNA
BUCIUMENI, JUDETUL DAMBOVITA"**

I.D.: 102284913

Data
publicarii 04.09.24

Coduri CPV 45221110-6

Pretul
estimativ: 3.106.508,83 RON - 3.106.508,83 RON

Descriere: In conformitate cu Studiului de Fezabilitate intocmit in vederea realizarii acestei investitii, se are in vedere ca Proiectul tehnic de executie si ulterior Executia lucrarii sa prevada urmatoarele lucrari: a) Realizare punte pietonala peste raul Ialomita - aceasta va include demolarea punții pietonale existente și execuția unei punți pietonale noi, care să fie proiectată conform normativelor în vigoare și să respecte toate cerințele de calitate cerute de lege. Puntea pietonala noua va fi compusa din patru deschideri de 24,00 m, va avea o lungime de 102,95 m si o latime totala de 2,80 m, din care partea carosabila pietonala de 2,00 m. b) Realizare punte pietonala peste paraul Buciumeni -se va executa o punte pietonala dalata realizata din beton armat turnat monolit. Puntea noua va avea lumina de 3,00m. În secțiune transversală puntea pietonala va avea o lățime totală de 2.80m, asigurând o parte carosabilă pietonală de 2.00m lățime. - De asemenea se va consolida albia paraului Buciumeni prin realizarea unei amenajari pereate cu beton pe o lungime de 10.04 m amonte si 16.08m aval. In amonte se va proteja atat fundul albiei cat si taluzele pe o lungime de 3m, prin realizarea unei saltele de anrocamente in grosime medie de 70cm. c) Realizarea aleilor de acces -Se va amenaja aleea de acces pietonala in lungime de 70m, incepand de la Troita (limita cu drumul pietruit), pana la scarile de acces la puntea peste paraul Buciumeni. Se va asigura o latime de acces de 2m -Se va amenaja o alee si rampa de acces la puntea peste raul Ialomita in lungime totala de 134m. Se va asigura o latime de acces de 2m d) Realizarea scarilor de acces -Se vor reface scarile de acces existente. - Scarile noi se vor realiza din beton, pe o lungime totala de de 54m. Se va prevedea mana curanta pe toata lungimea scarilor. e) Realizarea iluminatului Noua punte va fi prevazuta cu stalpi de iluminat fotovoltaici autonomi. Acestia reprezintă un sistem de iluminat complet independent, alcătuit în general dintr-un panou fotovoltaic, un regulator programabil de încărcare solar (controller), acumulator, lampă LED, stâlp și materiale auxiliare. Avand in vedere specificul lucrarii, Autoritatea contractanta solicita prin procedura de achizitie, in conformitate cu prevederile art. 152, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, obligativitatea efectuării vizitei amplasamentului. Astfel, ofertantii trebuie să viziteze și să inspecteze amplasamentul și împrejurimile acestuia în scopul evaluării specificatiilor tehnice, a cheltuielilor, riscurilor și a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate tehnic și conformă cu situatia din teren. Autoritatea contractantă va organiza o singura vizită în teren pentru toți ofertanții interesați, la o dată care va fi stabilită de către aceasta și notificata în SEAP cu cel puțin 2 zile lucratoare înainte de data programată pentru vizită. Autoritatea contractanta nu va organiza alte vizite suplimentare in teren. Autoritatea contractanta va intocmi un Proces verbal de vizitare amplasament, in care vor fi consemnati participantii si care va fi semnat de catre toti participantii la vizita (conform Formularului model nr. 13). Participantilor la vizita in teren li se va inmana cate o copie a procesului verbal, care se va atasa la oferta in cadrul Propunerii tehnice. Participantii vor avea asupra lor la vizita organizata, actul de identitate (buletin sau carte de identitate) si o Imputernicire din partea reprezentantului legal al operatorului economic pentru participarea la vizita in teren si semnarea procesului verbal de vizita in teren (conform Formularului model nr. 14). Lipsa oricarui dintre documentele enumerate anterior face imposibila participarea la vizita in teren. De asemenea, ofertantii pot efectua vizitarea amplasamentului pe cont propriu, caz in care vor intocmi un Raport de vizitare amplasament (conform Formularului model nr. 15) pe care il vor inregistra la sediul Autoritatii contractante inainte de termenul pana la care se pot solicita clarificari (respectiv 11 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor) si pe care il vor atasa la oferta in cadrul Propunerii tehnice, ca dovada a vizitarii amplasamentului. Neinregistrarea raportului de vizita la sediul Autoritatii contractante sau inregistrarea acestuia in afara termenului limita echivaleaza cu neefectuarea vizitarii amplasamentului. Participantii la vizitarea amplasamentului își vor asigura transportul necesar în vederea efectuării vizitei. Participantii își asumă integral riscul producerii unui eventual accident, in timpul efectuării vizitei in teren. Participarea la vizitarea amplasamentului (vizita organizata de catre Autoritatea contractanta sau vizita pe cont propriu) reprezinta o cerinta minima obligatorie a carei indeplinire este demonstrata prin depunerea in cuprinsul propunerii tehnice a documentelor justificative precizate anterior. Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant care nu a efectuat vizitarea amplasamentului, oferta acestuia fiind considerata neconforma in temeiul art. 215, alin. 5 din Legea nr. 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.
