

Lucrari de reparatii capitale a ascensoarelor -Universitatea de Medicina Grigore T.Popa Iasi

I.D.: 37167450

Data publicarii	11.07.19	Coduri CPV	45313100-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 310.000,00 RON - 310.000,00 RON

Descriere: 2 ascensoare Schindler Eurolift, Qmax = 450 kg, 6 persoane, 15 stații = 124,000,00 RON 1 ascensor Schindler Eurolift, Qmax = 450 kg, 6 persoane, 16 stații, (ascensor pompieri)= 62.000,00 ron 2 ascensoare Schindler Eurolift, Qmax = 1000 kg, 12 persoane, 6 stații =124,000,00 ron Lucrările de reparații vor cuprinde, pentru fiecare ascensor în parte, următoarele etape: 1. Demontarea instalațiilor electrice și subansamblelor ascensorului 2. Înlocuire cablu de tracțiune 3. Verificare și revizie cabină și componente/subansamble mecanice și electrice 4. Montare instalație electrică nouă în camera mașinii ascensorului 5. Verificare și revizie/recondiționare motor tracțiune 6. Montare tablou protecție motor 7. Montare instalație electrică nouă în puț și înlocuire cablu flexibil 8. Montare panou de comandă cu invertor pentru ascensor electric 9. Montare cutie comandă și semnalizare nouă în cabină 10. Montare cutii de comandă și semnalizare noi pe palier 11. Montare senzori (traductori) noi de poziție cabină 12. Efectuarea probelor de funcționare 13. Întocmire documentație în vederea autorizării ISCIR 14. Autorizarea funcționării de către ISCIR 15. Recepționarea de către beneficiar a ascensoarelor și a documentației precum și efectuarea instruirii personalului.
