
Lucrari de Asfaltare Curte Școala Călinești Vale, Proiectare si Executie

I.D.: 43704496

Data publicarii	14.08.19	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 255.910,00 RON - 255.910,00 RON

Descriere: În conformitate cu documentația D.A.L.I, pusa la dispozitie de autoritatea contractanta, se solicită următoarele: La modernizarea aleilor si accesului la Scoala Calinesti Vale se vor executa lucrari de Terasamente și Suprastructură drum prin adoptarea unui sistem rutier, astfel: strat de rulare de 4cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BA16 rul 50/70 (BAPC 16), strat din piatra sparta, 15cm grosime dupa compactare, (amestec agregat sort 0-63mm, de balastieră prelucrate prin concasare si sortare); Asfaltarea urmărește traseul existent; Pentru asigurarea accesului in incinata si la Scoala Calinesti Vale se vor executa un drum de acces, având lungimea de 70.00 m, platforme in incinta si reabilitarea unui teren de sport, îmbrăcăminte din tartan, Dimensiuni 40x20m; Deasemenea se va executa o parcare cu 16 locuri, adiacenta drumului DC73; Lucrarile de asfaltare se vor executa pe o suprafata de aproximativ 1570,00 mp. Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin rigola tip R1 care se va descarca prin gura de scurgere in tubul existent sub parcare; Documentatia privind proiectarea, faza Proiect tehnic si Detalii de executie va fi realizata în conformitate cu prevederile prevazute de H.G. 907/2016, Legea 10/1995, Legea 50/1991, precum si toate normativele tehnice aflate in vigoare. Proiectantul va asigura si asistenta tehnică pe durata executiei lucrarilor. Pretul ofertat cuprinde toate cheltuielile de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si de executie.
