
Reparatie pod KM. 86+322, linia CF 412, Apahida - Baia Mare, Suc. Reg. CF Cluj

I.D.: 46066566

Data publicarii 05.05.20

Coduri CPV 45221112-0

Pretul estimativ: 4.707.705,10 RON - 4.707.705,10 RON

Descriere: Contractul implica urmatoarele tipuri de lucrari: Obiect pod: -Inlocuirea suprastructurii podului cu o suprastructura tip dala cu grinzi metalice HEM900 inglobate in beton cu deschiderea de 18 m, pe amplasament existent; -refacerea suprastructurii CF prin inlocuirea sinei, traverselor, si materialului marunt cu material nou de cale ferata (sina tip 60, traverse beton tip T26) si refacerea stratului de repartitie si prismeii caii si realizare terasament nou intre culeea proiectata si vechiul terasament (noul pod este mai scurt decat vechiul pod) -realizarea profilarii si protectiei albiei cu pereu de beton de 15 m pe zona podului si o saltea de arocamente de 5 m, amonte si aval de pereu. Obiect instalatii BLA: -lucrari de protectie si repozare a cablurilor SCB noi ce deserveasc instalatia CEM din statia CF Ileanda. Obiect instalatii TTR: -lucrari de relocare a cablului cu fibre optice.
