
Modernizare si reabilitare gard Primaria Stefanesti, judetul Arges

I.D.: 69354997

Data publicarii	20.05.22	Coduri CPV	45342000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 40.880,00 RON - 40.880,00 RON

Descriere: Lucrările de modernizare si reabilitare la imprejmuirea (gard) la Primaria Stefanesti, judetul Arges se vor executa dupa cum urmeaza: Imprejmuirea va fi executata din stalpi si placi prefabricate din beton. Lungimea totala a imprejmuirii va fi de 73 m(conform caiet de sarcini si plan de situatie atasate prezentei achizitii); Desfacerea gardului existent din prefabricate din beton; Evacuarea si transportul deseurilor rezultate; Saparea gropilor de fundatie pentru fixarea stalpilor prefabricati In functie de lungimea placilor prefabricate, stalpii se vor pozitiona la distanta de 2,00m interax.; Lungimea panourilor de gard va trebui modulata la lungimea totala a acestuia; Inaltimea va fi din 4 placi. Procurarea si montarea stalpilor si placilor prefabricate; Stalpii prefabricati din beton vor fi inglobati in beton de clasa minim C8/10 sau superioara. Toate materialele utilizate pentru indeplinirea contractului vor fi insotite de certificate de calitate si agremente tehnice. Valoarea contractului va cuprinde toate cheltuielile necesare realizarii obiectivului, la parametrii calitativi si cantitativi: materiale, manopera montaj, utilaje, transport. Cumpararea directa realizata in Catalogul SEAP va fi finalizata prin încheierea unui contract de lucrări.
