

---

## Servicii execuție lucrări pentru Muzeul Satului Vâlcean

I.D.: 59868784

---

Data publicarii	09.08.21	Coduri CPV	45420000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 12.500,00 RON - 12.500,00 RON

---

Descriere: LUCRĂRI - MUZEUL SATULUI VÂLCEAN □ Demontat gard 70 ml din panouri metalice pe stâlpi metalici - 35 buc; □ Montat gard din confecții metalice; □ Tăiat și sudat profiluri pe 35 stâlpi x 2 = 70 buc; □ Vopsit cu grund + vopsea - 35 stâlpi; □ Vopsit lați metalici - 210 ml; □ Trasat și săpat gropi 35 buc - 0,30x0,30x0,65 cm; □ Montat stâlpi - 35 buc; □ Preparat și turnat beton la stâlpi - 2,050 mc; □ Montat lați metalici, pe stâlpi prinși în șuruburi 3x70 ml + 210 ml; □ Montat șipcă metalică (ulucă) 560 buc cu autoforante 560 x 6 = 3,360buc autoforante.  
PRIMĂRIA GENUNENI: □ Pardoseală cu cărămidă pe strat de șapă din nisip + ciment = 90 mp; □ Preparat șapă și cărat cu roaba 4,5 mc; □ Așezat cărămidă pe șapă cu rosturi; □ Rostuit cărămidă cu șapă = 1,2 mc.

---