

---

## **Reparații poduri km 111+025 linia CF 101 Pitești - Craiova și km 2+100 linia CF 102 ramificație Golești - Bradu de Sus (proiectare și execuție)**

I.D.: 98953631

---

Data publicarii	21.06.24	Coduri CPV	45221112-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.533.624,18 RON - 5.533.624,18 RON

---

Descriere: Strada Petrochimiștilor din municipiul Pitești este supratraversată de două pasaje inferioare care susțin, unul linia CF 101 Pitești - Craiova, și celălalt linia 102 Ramificația Golești - Bradu de Sus. Pe linia CF 101 Pitești-Craiova, pasajul inferior pe grinzi metalice cu inima plină cale sus este amplasat la km 111+025, între stațiile Pitești-Craiova. Pe linia CF 102 Ramificația Golești - Bradu de Sus, pasajul inferior pe grinzi metalice cu inima plină cale jos este amplasat la km 2+100, între Ramificația Golești - Bradu de Sus. Podurile au infrastructurile alăturate, culeele fiind unite printr-o zidărie de moloane. Între axele culeelor cap X (Pitești) sunt aproximativ 20 m, între axele pilelor aproximativ 15 m, iar între axele culeelor cap Y (Bradu de Sus) sunt aproximativ 10 m. Se va realiza proiectarea, inclusiv obținerea Autorizației de construire conform Certificatului de urbanism și avizelor obținute la faza DALI și execuția lucrărilor de reparații poduri, respectându-se în

---