

---

## **MONTARE APARATE DE CLIMATIZARE 12000 BTU/H**

I.D.: 70061328

---

Data publicarii	07.06.22	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 700,00 RON - 700,00 RON

---

Descriere: DEMONTARE SI MONTARE APARATE DE CLIMATIZARE 12000 BTU/H. Kitul de montaj contine urmatoarele : traseu frigorific teava ACR Cu ¼ si 3/8 izolata termic in limita de 3 ML , traseu electric cablu MYYM 4x1,5 mm , 3x 2,5 mm si tub de condens 16 mm , pat cablu alb PVC 60x60, pentru mascarea traseu frigorific, pat cablu alb 16x16 mascare traseu electric tub PVC masiv 13 mm pentru condens, console unitate exterioara banda de matisat, si materiale marunte pentru fixare.

---