

Lucrări de întreținere, prin îmbrăcămînți asfaltice, DS 3296, DS 3266 și DS 3249, Comuna Răducăneni

I.D.: 62662252

Data publicării 02.11.21 Coduri CPV 45233140-2 45233141-9

Pretul estimativ: 138.616,83 RON - 138.616,83 RON

Descriere: Lucrări de întreținere, prin îmbrăcămînți asfaltice, a drumurilor satești DS 3296, DS 3266 și DS 3249, din satul Răducăneni, comuna Răducăneni, Județul Iași, respectiv Lucrările de întreținere prin îmbrăcămînți asfaltice se vor efectua pe o suprafață de 1.527 m.p., astfel: DS 3296 - de la Biserica catolică la intersecție colt Piață, lungime de 132,5 m și lățime de 6 m = 795 m.p.; DS 3266 - de la colt Piață la CEC, lungime de 77,5 m și lățime de 6 m = 465 m.p.; DS 3249 - de la colt intrare Piață la intersecția cu DS 3148, lungime de 44, 5 m și lățime de 6 = 268 m.p. Lucrările de asfaltare pentru suprafața de 1.527 m.p. se vor realiza prin așternerea a două tipuri de material, astfel: Strat BADPC22,4 - beton asfaltic deschis cu pietri; concasat BADPC (binder), utilizare strat de legătură, tip mixtură în funcție de dimensiunea granulei, = 22,4 , așternare mecanică pe o suprafață de 210 m.p. (pentru acoperirea gropilor și aducerea la nivel a porțiunilor deteriorate maxim, deoarece nu este necesară așternerea acestui tip de material pe toată suprafața; Strat BAPC16: Beton asfaltic cu pietriș concasat BAPC: utilizare strat de rulare/uzură, tip mixtură în funcție de dimensiunea maxima a granule, =16, grosime strat 4 cm, pe suprafața de 1.527 m.p. (suprafața de 210 m.p. este inclusă în suprafața totală de 1.527 m.p.). Lucrările de întreținere vor fi executate în 30(treizeci) de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrării.