

## **Proiectare si Executie la obiectivul " SCOATEREA DE SUB INUNDATIE SI ASIGURARE SCURGEREA APELOR PE DC 54, CONSTRUIRE POD DIN BETON ARMAT PESTE VALEA MAMULETU, IN COMUNA LUNGESTI, JUDETUL VALCEA"**

I.D.: 50099784

---

Data publicarii	29.09.20	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.193.771,90 RON - 1.193.771,90 RON

---

Descriere: Obiectul acestui proiect il constituie scoatere de sub inundatie si asigurarea scurgerii apelor pe DC 54, construire pod din beton armat peste Valea Mamuletu, in comuna Lungesti, jud. Valcea. Drumul DC 54, comuna Lungesti, judetul Valcea leaga DN 64 (Caracal - Olanesti) cu plecare din comuna Gradinari prin DJ 677 C (Gradinari, jud. Olt - Lungesti, jud. Valcea ) si DJ 677 (comuna Salcia jud. Olt - comuna Madulari, jud. Valcea) facand legatura intre DJ 677 C si DJ 677 si DN 67 B Tg. Jiu, Dragasani - Pitesti. Executarea unui pod din beton armat cu o singura deschidere avand: Latime parte carosabila 2 x 3.50m Latime trotuare 2 x 1.50m Bordura inalta 2 x 0.20m Lisa parapet 2 x 0.30m Latime totala 11.00m Deschidere pod 6.70m - suprastructura grinzi prefabricate din beton armat pretensionate L=8.00m - doua culei fundate direct - amenajari protectie albie si maluri, amonte si aval - amenajari rampe Se propune executarea urmatoarelor lucrari : - executarea unei variante provizorii in aval de podetul existent propus spre demolare - demolarea completa a podetului existent - realizarea infrastructurilor (fundatii) din beton si beton armat; - realizarea suprastructurii, grinzi prefabricate si placa suprabetonare - realizarea caii, parte carosabila, borduri, trotuare - realizarea umpluturii peste structura metalica; - montarea de parapete de protectie pietonala; - racordarea de la capete a partii carosabile si a platformei rampelor de acces de la noile caracteristici ale acestora (latime, cota rosie) la drumul existent; Realizarea racordarilor cu terasamentele; - lucrari de degajare, calibrare si stabilizare a fundului albiei impotriva afuierilor, in amonte si in aval; - lucrari de protectie albie; - executarea de aparari de maluri, pe ambele maluri, amonte si aval, racordate la podete (poduri); - realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe podete (poduri) si rampe. - desfacerea variantei provizorii Pe timpul executiei circulatia auto si pietonala se va desfasura pe varianta ocolitoare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---