

---

## **Lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța - PRIORITATEA 2 - 3 LOTURI**

I.D.: 70407431

Documente participare:

- FisaDate\_DF1150903.pdf
- SAS - Contract LOT 1 - Lucr.rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 2 - 3 LOTURI.pdf
- SAS - CS LOT 1 - Lucr.rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 2 - 3 LOTURI.pdf
- SAS - Contract LOT 2 - Lucr.rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 2 - 3 LOTURI.pdf
- SAS - Completari la FD Lucr.rep. si intret. linii Port Cta - PRIORITATEA 2 - 3 LOTURI.pdf
- SAS - Modele formulare - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 2 - 3 LOTURI.docx
- SAS - Contract LOT 3 - Lucr.rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 2 - 3 LOTURI.pdf
- SAS - CS LOT 2 - Lucr.rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 2 - 3 LOTURI.pdf
- SAS - CS LOT 3 - Lucr.rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 2 - 3 LOTURI.pdf
- DUAE\_CERERE\_179607.xml

---

Data publicarii	22.06.22	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.07.22	Pretul estimativ:	152.823.058,00 RON - 152.823.058,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

---

Descriere: Lucrările care fac obiectul achiziției sunt lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța, conform specificațiilor caietelor de sarcini. Lucrările presupun înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii, având drept rezultat readucerea liniilor și a aparatelor de cale în parametrii instrucționali, în vederea redeschiderii acestora pentru exploatare cu vitezele prevăzute, în condiții de deplină siguranță. Lucrările de reparații ce urmează să fie efectuate în PRIORITATEA 2 constau în reparația unui număr de 64 linii CF în lungime cumulată de 29,795 km din zonele A, B, MOL V ale dispozitivelor de linii din Portul Constanta și au fost împărțite în trei loturi. LOTUL 1 - Lucrările constau în înlocuirea suprastructurii c.f. pe un număr de 27 linii, totalizând 10,435 km. De asemenea, vor fi înlocuite 16 aparate de cale și seturile de traverse speciale la un număr de 5 aparate de cale. La acestea se adaugă înlocuirea dalelor prefabricate din beton cu dale elastice pentru trafic greu la un număr de 7 treceri la nivel, totalizând o lungime de 152 m. În cadrul lucrărilor, pe cele 27 linii vor fi utilizate exclusiv traverse din beton precomprimat iar în curbe vor fi prevăzute traverse din beton precomprimat cu supralărgire. Aparatele de cale care se vor înlocui integral vor fi montate pe traverse din beton precomprimat și vor fi prevăzute cu ace flexibile. Caietul de sarcini cuprinde atât lucrări specifice de linii, cât și lucrări de instalații și linie de contact. LOTUL 2 - Lucrările constau în înlocuirea suprastructurii c.f. pe un număr de 24 linii, totalizând 11,275 km. De asemenea, vor fi înlocuite 18 aparate de cale (17 schimbătoare simple de cale și o TJD) și seturile de traverse speciale din lemn la un număr de 5 aparate de cale. În cadrul lucrărilor, pe cele 24 linii vor fi utilizate exclusiv traverse din beton precomprimat iar în curbe vor fi prevăzute traverse din beton precomprimat cu supralărgire. Aparatele de cale care se vor înlocui integral vor fi montate pe traverse din beton precomprimat și vor fi prevăzute cu ace flexibile. Caietul de sarcini cuprinde atât lucrări specifice de linii, cât și lucrări de instalații și linie de contact. LOTUL 3 - Lucrările constau în înlocuirea suprastructurii c.f. pe un număr de 13 linii, totalizând 8,085 km. De asemenea, vor fi înlocuite 17 aparate de cale și seturile de traverse speciale din lemn la un număr de 5 aparate de cale. În cadrul lucrărilor, pe cele 13 linii vor fi utilizate exclusiv traverse din beton precomprimat iar în curbe vor fi prevăzute traverse din beton precomprimat cu supralărgire. Aparatele de cale care se vor înlocui integral vor fi montate pe traverse din beton precomprimat și vor fi prevăzute cu ace flexibile. Caietul de sarcini cuprinde atât lucrări specifice de linii, cât și lucrări de instalații și linie de contact. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata de execuție: maxim 180 zile calendaristice de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor, dintre care 60 zile calendaristice pentru aprovizionarea cu materiale de cale și 120 zile calendaristice pentru lucrările propriu zise.

---