

Executie lucrari : „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale

I.D.: 58007650

Data publicarii	14.06.21	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 207.178,73 RON - 207.178,73 RON

Descriere: TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA ROCKWOOL H < 8 M, TENCUIALA DECORATIVA-476,82mp, TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRESTOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL-692,58 mp, TROTUAR DIN BET.B 100 GROS.8 CM,FARA SCLIVISEALA PE 1STR.NISIP PILONAT5CM,ROST3M,UMPL.5CM NIS.5CM BI-172,78 mp, TAVANE GIPSCARTON PL.NORMALA GKB 1X12.5 MM MONT.PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE CU ELEM.SUSPENDARE-98.16 mp, DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI-569,78 mp, ASIM- EVAC. CU ROABA PE PNEURI PANA LA 30 M CU INC.PRIN ARUNC.CU LOPATA, DESC.PRIN RAST.+ transport 5 km - 30 t, GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET-98,16 mp, SAPATURI MECANICE, CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR), DE 0.2-0.4 MC-571 m3, IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM-100 m3, COMPACTAREA CU MAIUL MEC.150-200KG A UMPLUT.IN STRAT.SUCCES.20-30CM,EXLUSIV UDAREA,DIN PAM.NECOZIV-571 m3, MONTARE INVELITORI CERAMICE SAU BITUMINOASE A FERESTRELOR DE MANSARDA (TIP VELUX) CU DIM. 78X 118 CM-5 buc.,LUCARNA CU FRONTON TRIUNGHIL./CUB, STUCT.RIGLE STJ.ECARISAT, ELEM.SEC.RIGLE-SCANDURI BRAD,-2 buc., ASIMILAT IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL .FIXAT PE STALPI MET MONT.LA 2M H-44 m
