

Execuție lucrări de construcții aferente proiectului: „Modernizarea străzilor Furtuna, Racila și Monumentului, comuna I.I. Caragiale, județul Dâmbovița”

I.D.: 37683070

Documente participare:

- 7-SCN1049905.zip

Data publicarii	05.08.19	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	27.08.19	Pretul estimativ:	1.138.641,29 RON - 1.138.641,29 RON

Descriere: Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructive, tehnic funcțional-arhitectural și economic. Lucrările de modernizare a străzilor se vor executa pe traseul existent, după cum urmează: Str. Furtuna 625 ml lpc=5,00m S=3125 mp Str. Racila 387 ml lpc=4,00m S=1548 mp Str. Monumentului 287 ml lpc=4,00m S=1148 mp În Comuna I.L. Caragiale, satle Ghirdoveni și I.L. Caragiale, se vor executa modernizări de străzi pe o lungime de 1299 m și o suprafață a părții carosabile de 5821 mp. Lățimea părții carosabile pentru străzile ce fac obiectul proiectului tehnic este de 4,00 și 5,00 m. Structura rutieră portantă Săparea și îndepărtarea pe 50-52 cm a sistemului rutier existent, așternerea unui strat fil-trant de nisip de 7 cm, așternerea unui strat de ballast amestec optimal în grosime de 25 cm, așternerea unui strat de bază din piatră spartă cu împănare și înnoierie în grosime de 15 cm, așternerea unui strat de legătură din BADPC22,4 în grosime de 5 cm și a unui strat de uzură de BAPC16 în grosime de 4 cm. Acostamentele se vor executa din piatră spartă cu împănare și înnoierie, cu lățimea de 25 cm pe fiecare latură a părții carosabile și o grosime de 9 cm (grosi-mea îmbrăcăminții). Drumuri laterale Se vor amenaja 2 drumuri laterale cu o lungime totală de 10 m, cu lățimea părții carosabile de 3,00m și o suprafață totală carosabilă de 38 mp și 2 drumuri laterale cu o lungime totală de 270 ml, cu lățimea părții carosabile de 4,00m Scurgerea apelor Podețe din șanț de beton armat cu capace carosabile Pe străzile ce fac obiectul executării lucrărilor se vor executa 3 podețe din șanț din beton armat cu capace carosabile 60 cm în lungime totală de 20 ml. Acostamente Pe toate străzile, inclusive pe drumurile laterale ce fac obiectul executării lucrărilor se vor amenaja din piatră spartă, pe lățimea de 0,25 m pe fiecare latură a părții carosabile și pe o grosime de 9 cm, grosimea îmbrăcăminții. Ridicarea capace la cotă Se vor ridica la cota noii îmbrăcăminți rutiere capacele căminelor de canalizare (7 buc pe str. Monumentului și 1 buc pe str. Racila).