

Proiectare si executie lucrari de reparatie si intretinere drumuri comunale in comuna Siminicea, jud. Suceava

I.D.: 19430216

Data publicarii	02.05.17	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.05.17	Pretul estimativ:	310.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Proiectare si executie lucrari de reparatii si intretinere drumuri comunale in comuna Siminicea, judetul Suceava. Valoarea maxima a contractului este de 310 000 RON fara TVA. Modalitatea de ofertare: 1. BADPC 20 - 1 tona; 2. BAPC 16 - 1 tona; 3. Proiectare 3% din C+M. Pozitia 1+2; 4. Plombari 4 cm BAPC 16 - 1 tona. Nota: la punctele 1, 2 si 4 se vor include toate costurile generate de punerea in opera a betonului asfaltic (curatire, amorsare, compactare, transport, mobilizare la locul de turnare, iar pentru plombari, inclusive decapotari in forme geometrice regulate, si asternere). Suprafata estimata BADPC 20 grosime de 5 cm este de 1200 m². Suprafata estimata BAPC 16 grosime de 4 cm este de 11 000 m². Suprafata estimata pentru plombari este de 400 m². Densitate medie asfalt - 2,4 t/ m². Proiectarea se va face doar unde va fi necesar. Termenul de executie a lucrarii este de 60 zile de la incheierea contractului
