

## **„AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SAT PRĂJEȘTI COMUNA MAGIREȘTI”**

I.D.: 95008480

Data publicării 22.03.24 Coduri CPV 45212200-8

Pretul estimativ: 159.229,14 RON - 159.229,14 RON

Descriere: Proiectare + Executie „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL SAT PRĂJEȘTI COMUNA MAGIREȘTI”  
Dimensiuni : 24x10m Proiectare tehnica Servicii prevazute pentru intocmirea PT-ului - Intocmire Proiect tehnic, Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie (salubritate, mediu, electrica, alimentare cu apa, dsp) si Detalii de executie - Servicii de verificare a documentatiei tehnice de catre verificator atestat; - Servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor. Infrastructura Realizarea infrastructurii cuprinde urmatoarele etape: 1. Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice; 2. Nivelarea și compactarea stratului suport de pământ; 3. Umplutură din balast de 20cm, compactat; 4. Folie PVC; 5. Strat de beton armat in grosime de 10cm. Suprafata de joc Gazonul sintetic multifuncțional, cu fir de 22mm. Structura împrejuririi este realizată din stâlpi metalici din țeava rectangulară zincată cu dimensiunea 100x50x4mm, înglobați în fundații de beton C8/10 având dimensiunea 70x70x100cm. Pentru rigidizarea structurii, se folosesc 4 cordoane perimetrare din țeavă pătrată zincată cu dimensiunea 30x30x3mm care leagă stâlpii la înălțimea de 2m și 4 și 6m Imprejmuirea se completeaza cu plasă metalică împletită, zincată si rezistenta la toate conditiile meteo. Nocturna led 4 proiectoare 2x porti 3x2