

Proiectare si executie lucrari pentru alimentarea cu energie electrica a Pavilionului "Ambulatoriu"

I.D.: 101538654

Data publicarii 14.08.24 Coduri CPV 45310000-3

Pretul estimativ: 241.592,50 RON - 241.592,50 RON

Descriere: Lucrări pentru alimentarea cu energie electrică a pavilionului "Ambulatoriu" Realizarea racordării pavilionului „Ambulatoriu” constau în: Lucrări de rețele electrice joasă tensiune: • Canalizații joasă tensiune (cu țevi de distribuție și cămine tragere) - Cămine tragere: o C1 - în spațiu verde - lângă post trafo abonat; o C2 și C3 - în spațiu verde - lângă împrejmuire incintă pavilion administrativ; o C4 - în platformă betonată - pavilionul „Ambulatoriu”; - Săpături, țevi protecție, refacere teren, drumuri și platforme □ tevi protecție d=90mm - 2 buc x 65m = 130m • Priză de pamant orizontală lungul canalizației și interconectări la alte prize de pământ - conductă OLZn 40x5 mm - 70m • Coloane electrice noi de joasă tensiune - între TG (din post trafo abonat) și tabloul general (TEGD) al pavilionului „Ambulatoriu” o lungime circuit - 70 m; o dimensionat pentru 400A la o cădere de tensiune de 2%; o realizat cu cabluri cu conductoare de cupru; Lucrări de amenajare tablou general existent al PT abonat: • Plecare nouă de distribuite realizată cu întrerupător automat: o 1 buc 3x 400A; • Sistem contorizare și monitorizare parametrii electrici: - 2 buc. disjunctori 4P/10A/curba C/ik3=20kA - set reductoare de curent: o 1 buc 3x400/5A; - 5 buc. Agregate de contorizare și monitorizare parametrii electrici cu telegestionare Intocmire Proiect tehnic - verificat MLPAT le