

"Modernizare strada Junimii"

I.D.: 61500340

Data publicarii	01.10.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	646.567,17 RON - 646.567,17 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumurio Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 507/2020 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Suprafata partii carosabile: 812 m² ; Suprafata trotuarelor: 482 m² suprafata spatiilor verzi: 40 m² Lungimea totala a strazii: 169 m; Latimea partii carosabile: 4,50 m; Latimea trotuarelor: min. 1,00 m; Panta transversala parte carosabila: panta unica de 2,5%; Panta transversala trotuare: 1% spre carosabil. Guri de scurgere: 6 buc. HIDRANT INCENDIU SUBTERAN DN80: 3 buc; BRANSAMENTE Dn 32 mm: 10 buc; RACORD INDIVIDUAL PPMI SN10 DN 150 mm L= 8 m: 10 buc; PPMI cu nervuri pline, armate SN10 Dn 300 mm: 165 m; PPMI cu nervuri pline, armate SN10 Dn 150 mm: 20 m; CAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm: 3 buc GURI DE SCURGERE: 6 buc. Stalpi iluminat 6m: 6 buc; Corpuri de iluminat Pmax. 60W: 6 buc; Carje simple- montaj stalp metalic: 6 buc; Lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+16 mmp: 190 m; Lungime traseu cablaj metropolitan (4x 050): 170 m; Lungime bransamente (Ø32): 255 m; Camere: 6 buc; Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 646.567,17 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1 (Organizare de santier) . Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 67.473 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.
