

## **INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA COCORASTII MISLII, JUDETUL PRAHOVA**

I.D.: 7764720

Data publicarii	24.07.15	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.338.010,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA COCORASTII MISLII , JUDETUL PRAHOVA Valoarea estimata a achizitiei este de 6.338.010 lei si cuprinde: 1.valoarea lucrarilor de executie -6.023.170 lei 2.valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute de 314.840 lei, reprezentand un procent de 5% din cap 1.2 ,1.3,2,3,4. Reteaua de canalizare propusa va prelua apele uzate menajere si va avea o lungime totala de 14966 m , cu conducta PVC KG , respectiv polietilena PE 100 , De 140 mm pt conducta de refulare l=1232, PE 100 De 100 mm pt conducta de protectie cablu electric l=1458 a 397 camine de canalizare ecologice , din PVC Dn 1000 mm cu rama si capac carosabil. Reteaua de canalizare se va realiza din PVC KG , SN4 imbinat cu garnitura de cauciuc , pe diametre si lungimi : teava PVC SN4 - De 250 =14966 m De=2865m total colectoare=17831 m .Statiile de pompare sunt constructii din beton executate din cheson, avand Di=1,5m si Hi=1,5-5m astfel: SPAU1 H=1.90m; SPAU2 H=2m; spau3 h=1,8m ;SPAU 1apos; H=1,7m SPAU 2apos; H=1,5m SPAU 3apos; H=2m. In interior fiecarei se vor monta 1+1 pompe submersibile cu tocat,avand Q=18mc/h H=10mca.Statie de epurare a apelor uzate menajere,automata,cu treapta mecano-biologica pentru 3000 locuitori echivalenti.Racordare la retea canal menajer 890 buc.