

Executie lucrari de «Reabilitare platforma Piata Centrala, Comuna Cislau, Județul Buzău»

I.D.: 107295029

Data publicarii	17.12.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 238.000,00 RON - 238.000,00 RON

Descriere: Executie lucrari de «Reabilitare platforma Piata Centrala, Comuna Cislau, Județul Buzău» cf instructiuni (liste de cantitati) puse la dispozitie de autoritatea contractanta. Lucrările / operatiunile avute in vedere a fi realizate sunt: 1. Sapatura mecanica cu excavatorul (articol orientativ TSC03G1) - 2,15 smc; 2. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate (articol orientativ TSA02D1) - 10,48 mc; 3. Transport pamint / moloz cu autobasculanta de dist 200 m (articol orientativ TRA01A...P) - 405,86 4. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere mecanica (articol orientativ DA12A1) - 162 mc; 5. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere manuala (articol orientativ DA11A1) - 18 mc; 6. Transport rutier piatra sparta cu autobasculanta de dist ... m (articol orientativ TRA01A...) - 424,76 to; 7. Transport rutier apa pt compactare cu autocisterna de dist ... m (articol orientativ TRA05A...) - 42 to; 8. Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase (articol orientativ DB01B1) - 720 mp; 9. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor (articol orientativ DB02D1) - 7,2 smp; 10. Imbracaminte de beton asfaltic cu asternere mecanica in grosime de 6,0 CM (articol orientativ DB16H1) - 720 mp; 11. Transport rutier beton asfaltic cu autobasculanta de dist ... m (articol orientativ TRA01A...) - 105,68 to; Termen de executie: maxim 20 zile. Termen de garantie: minim 12 luni.