

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA

I.D.: 25315440

Documente participare:

- 7-421086.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 16.01.18 | Coduri CPV | 45233120-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 02.02.18 | Pretul estimativ: | 3.764.256,00 RON |

Descriere: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA SLOBOZIA BRADULUI, JUDETUL VRANCEA a carei valoare estimata este de 3.764.256,25 lei /829.314 euro (1 euro=4,5390) din care valoare eligibila 3.596.839,77 lei si valoare neeligibila 167.416,48 lei, fiind compusa din: - constructii - 3.748.778,26 lei fara TVA, (valoarea eligibila 3.581.361,78 lei si valoare neeligibila 167.416,48 lei) -organizare de santier - 15.477,99 lei valoare eligibila In cadrul devizului general se regasesc cheltuieli diverse si neprevazute -in suma de 45.390,00 lei fara TVA, care nu se va oferta si nu face parte din valoare estimata. Lucrarile se vor executa pe o lungime de 6.653,805 m. Aceste lucrari constau in: - scarificarea si reprofilarea mecanica cu autogrederul a împietruirii existente; - realizarea stratului de balast cu asternere si compactare mecanica; - realizarea stratului de piatra sparta amestec optimal cu asternere si compactare mecanica, conform normelor tehnice în vigoare; - realizarea stratului de legatura din mixtura asfaltica de tip BADPC 20, asternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrirea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare; - realizarea stratului de uzura din beton asfaltic de tip BAPC 16, asternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrirea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare; - închiderea suprafetei stratului de uzura cu dressing. La realizarea structurii rutiere nu exista variante alternative, toate lucrarile se vor executa mecanizat, conform legislatiei în vigoare cu respectarea prescriptiilor tehnice de executie ce vor fi prevazute pentru fiecare faza în caietele de sarcini ce se vor elabora în cadrul proiectului tehnic de executie. Înainte de realizarea stratului de fundatie din balast se vor executa o serie de lucrari pregatitoare care constau în reprofilarea, scarificarea si cilindrirea stratului suport existent astfel încât patul drumului sa aiba asigurate deverele si pantele prevazute a fi executate. Acostamentele se vor realiza din balast sau din beton cu o panta transversala de 4% catre santuri. Pentru asigurarea scurgerii apelor s-au prevazut executia de santuri neprotejate, santuri pereate, rigole nepretejate din pamant, rigole betonate si rigole carosabile, iar in zona podetelor tubulare se vor amenaja camere de cadere impreuna cu santuri pereate de preluare pe o lungime cuprinsa între 3.00-5.00 m. Termenul limita in care se va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conform obligatiei prevazuta la art.160, alin.(2)coroborat cu art.161 din Leg. 98/2016 este de 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor