

EXTINDERE CU 4 SALI DE CLASA, GRUP SANITAR SI REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA GAGESTI, SAT GAGESTI, COMUNA BOLOTESI, JUDETUL VRANCEA

I.D.: 31489620

Data publicarii	23.10.18	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.272.715,00 RON

Descriere: Prin prezentul contract vor fi achizitionate urmatoarele lucrari: EXTINDERE CU 4 SALI DE CLASA, GRUP SANITAR SI REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA GAGESTI, SAT GAGESTI, COMUNA BOLOTESI, JUDETUL VRANCEA Sunt propuse urmatoarele lucrari: Reabilitare Corpul 1, cu o suprafata construita de 915,53 mp. In acest corp de cladire functioneaza 7 sali de clasa, spatiile administrative si dependinte. Demolare Corpul 2, cu o suprafata construita de 196 mp Reabilitare Corpul 3, cu o suprafata construita de 193,90 mp. In acest corp de cladire functioneaza 3 sali de clasa si dependinte Extindere Corpul 3 cu o suprafata de 42,11 mp, pentru a asigura accesul la grupurile sanitare si concomitent pentru a asigura spatii functionale, care sa indeplineasca toate conditiile igienico-sanitare. Extinderea are regim parter. Construire corp nou cladire, regim P+1, cu o suprafata de 310 mp, cu 4 sali de clasa, spatii administrative, grupuri sanitare si alte spatii functionale, care sa indeplineasca toate conditiile igienico-sanitare Lucrarile de reabilitare care se vor executa sunt: -inlocuirea invelitorii existente din tabla zincata cu tabla tip tigla -inlocuirea sarpantei si a planseelor din lemn si termoizolarea acoperisului -echiparea cu sistem pluvial nou cu jgheaburi si burlane din tabla vopsita in camp electrostatic -inlocuirea instalatiei sanitare, termice si electrice -refacerea finisajelor interioare si exterioare si termoizolarea -refacerea trotuarelor Pentru spatii le nou construite s-au prevazut urmatoarele caracteristici: -infrastructura se constituie din fundatii izolate din beton armat, legate cu grinzi de echilibrare la nivelul cuzinetului -suprastructura se constituie din cadre ortogonale din beton armat compuse din stalpi si grinzi -tamplarie exterioara din PVC cu geam termoizolant -parchet in salile de clasa si spatiile administrative -gresie de trafic antiderapanta pe holuri si in grupurile sanitare -incalzire centralizata cu centrala termica pe combustibil solid Lucrarile se vor executa conform specificatiilor si cantitatilor din proiectul tehnic, anexat. Valoarea estimata a contractului este de 2.272.715 lei, fara TVA, din care: -Valoare lucrari constructii 2.261.389 lei (linia 4.1. Constructii si instalatii din deviz lucrare) -Valoare organizare de santier: 11.326 lei (linia 5.1. Organizare santier din deviz lucrare) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: nu mai tarziu de 5 zile calendaristice inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 3 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor