

## Schimbare conductoare LEA JT PTA 40 Borșa, str. Valea Poienii, Cerbului, Viilor, Cătunului, Prieteniei

I.D.: 28956321

Documente participare:

- 2-CN1001344.zip

---

Data publicarii	15.06.18	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	03.07.18	Pretul estimativ:	845.044,00 RON

---

Descriere: Descrierea lucrărilor care urmează să fie realizate: a. Lucrari la PTA 40 , 20/0,4kV 160kVA: - Se va inlocui C.D.1.4 cu C.D.1.8 echipata cu intrerupator debrosabil cu In=250A. -Se va inlocui coloana existent cu F2X 4x120mmp. -La PTA se va monta o masura cu contoare electronice si modem GPRS. b. Lucrari pe LEA 0,4kV (5 circuite din PTA 40 existent). c. Refacerea si reglarea bransamentelor la retea. Se vor relega un nr. de 125 bransamente (10 trifazice), necesitand 542 buc CDD45, 328 buc CIB-400, 20 CIBT, bratari. d. Iluminatul public si adaptarea corpurilor de iluminat public la noua retea. Pentru partea de iluminat public a PTA40 se va monta la stalpul nr.1 un punct de aprindere nou cu: contor electronic trifazat, element fotosensibil-montat pe stalp, elementele de comutatie si elementele de sigurante MPR. Se vor utiliza un nr. de 102 buc CDD15IL. e. Selectionarea/selectivitatea retelelor. Pentru realizarea selectivitatii retelelor intre PTA40 si PTA2, se va monta la stalpul nr.237 o cutie de sectionare echipata cu SIST 401 si sigurante MPR 150A . Pentru selectivitatea retelelor se vor monta: pe circuitele 3,4,5 se vor monta cate o cutie selective echipata cu SIST 401 si sigurante MPR 50A. Toate cutiile proiectate vor fi PAFS cu inchizatori si balamale metalice. f. Demontari g. Inscriptionarea stalpilor.

---