

Executarea lucrarilor de reabilitare a acoperisului de tip terasa pentru agentia 03-006 din Pitesti, str. Calea Craiovei nr.113, agentia 03-033 din Pitesti, str. Dr. Nicolae Cretulescu nr. 5, bl A2 si 03-041 din Pitesti, bld. 1 Decembrie 1918 nr. 12, apartinand Punctului de lucru judetean Arges

I.D.: 22081993

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Data publicarii | 31.08.17 | Coduri CPV | 45261420-4 |
| Termenul limita pentru depunere: | 08.09.17 | Pretul estimativ: | 5.169,00 RON |

Descriere: Pentru agentia 03-006, lucrarile de reabilitare a acoperisului de tip terasa constau in:decopertari ale stratului de depuneri diverse si desfacere hidroizolatie existenta, reparatii ale stratului suport, curatirea si amorsarea bituminoasa a suprafetelor, aplicare de membrane hidrofuge bitumate in 2 straturi, executate prin incalzire cu flacara, inlocuirea elementelor de scurgere deteriorate,evacuarea si transportul deseurilor rezultate in urma executiei lucrarii,efectuarea probei de etanseitate la receptia de la terminarea lucrarilor, prin inundarea terasei,schela necesara executiei lucrarii; Pentru agentia 03-033, lucrarile de reabilitare a acoperisului de tip terasa constau in:decopertari ale stratului de depuneri diverse si desfacere hidroizolatie existenta, reparatii ale stratului suport,curatirea si amorsarea bituminoasa a suprafetelor,aplicare de membrane hidrofuge bitumate in 2 straturi, executate prin incalzire cu flacara inlocuirea elementelor de scurgere deteriorate,evacuarea si transportul deseurilor rezultate in urma executiei lucrarii,efectuarea probei de etanseitate la receptia de la terminarea lucrarilor, prin inundarea terasei,schela necesara executiei lucrarii; Pentru agentia 03-041, lucrarile de reabilitare a acoperisului de tip terasa constau in:decopertari ale stratului de depuneri diverse si desfacere hidroizolatie existenta, sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 m latime si sub 1,50 m adancime, reparatii ale stratului suport,curatirea si amorsarea bituminoasa a suprafetelor,aplicare de membrane hidrofuge bitumate in 2 straturi, executate prin incalzire cu flacara,inlocuirea elementelor de scurgere deteriorate,evacuarea si transportul deseurilor rezultate in urma executiei lucrarii,efectuarea probei de etanseitate la receptia de la terminarea lucrarilor, prin inundarea terasei,schela necesara executiei lucrarii.Executarea lucrarilor se va face, in conformitate cu devizele-oferta prezentate de catre Executant, pentru fiecare amplasament/agentie in parte, care devin parte integranta din contract. Durata de executie totala a lucrarilor este de 10 zile lucratoare de la data consemnata pentru demararea lucrarilor in ordinul de incepere a lucrarilor emis de Achizitor, in conformitate cu ofertele Executantului si cu obligatiile asumate de catre parti prin contract.