

## **Execuție lucrări - Rest de executat -pentru realizarea obiectivului de investitii "REALIZARE GRADINITA CU TREI SALI DE GRUPA, SAT DRAGOS VODA, COMUNA DRAGOS VODA, JUDETUL CALARASI"**

I.D.: 78600698

Documente participare:

- FisaDate\_DF1171246.pdf
- PT INITIAL doc instalatii.rar
- AC Gradi.pdf
- Expertiza tehnica gradi.pdf
- Plan topo Gradi.pdf
- PT actualizat.rar
- Studiu geo Gradi.pdf
- PT INITIAL doc economica si arhitectura.rar
- PT INITIAL doc rezistenta.rar
- 10. Model contract lucrari.pdf
- 9. Caiet de sarcini general al achizitiei.pdf
- 13. Model Propunere tehnica - Lucrari.pdf
- DUAE\_CERERE\_211502.xml
- Raspuns consolidat I la solicitari clarificari.rar
- Raspuns consolidat II.pdf
- 1. Nota de informare prelungire perioada depunere oferte.pdf
- EN1043698.docx

---

Data publicarii	16.02.23	Coduri CPV	45210000-2 45214200-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.03.23	Pretul estimativ:	4.996.568,23 RON - 4.996.568,23 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Prezentul proiect propune construirea unei infrastructuri noi pentru invatamantul prescolar de gradinita care va fi amplasata pe terenul situat in intravilan, Sat Dragos Voda, Cv. 81, Parcela 3, 4, Lot 1 cu numarul cadastral 20581, Comuna Dragos Voda, Judetul Calarasi

Constructia nou propusa, va adaposti 3 grupe de clasa a cate 20 copii pe grupa si va avea regim de inaltime D+P. Functii propuse: - 3 Sali de grupa de aproximativ 50-60 mp cu vestiare si grupuri sanitare - Grupuri sanitare pentru invatatori si vizitatori - Atrium - spatiu destinat activitatilor comune - Sala de mese cu bucatarie si spatiu de depozitare - Camera centrala termica, holuri si accese - Cabinet medical, birou, sala de sedinte

Corpul de cladire propus va avea structura de rezistenta realizata din cadre de beton armat turnate monolit. Plansele de peste demisol si parter sunt din beton armat. Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Demisolul va fi acoperit partial de gazon natural pe un strat vegetal care sa asigure o suprafata suplimentara de spatiu verde in cadrul incintei. Infrastructura va fi realizata din fundatii continue din beton armat. Suprastructura va fi realizata din stalpi de beton armat cu latura minima de 30cm si grinzi de beton armat rezemate pe stalpi asezate pe cele doua directii principale. Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Sistemul constructiv va fi de tip cadre cu fundatii, centuri si plansee din beton armat. Peretii exteriori ai constructiei vor fi de tip zidarie din caramida cu goluri de tip GVP, 30 cm grosime. Peretii exteriori vor fi finisati partial cu sistem de fatada ventilata si partial cu termosistem. Compartimentarile interioare vor fi realizate din zidarie din caramida cu goluri de tip GVP 30, respective 15 cm grosime si din placi gips-carton pe structura metalica. Constructia va fi prevazuta cu un trotuar de garda din beton, dispus perimetral. Sistemul de acoperire:

Constructia va avea acoperis de tip terasa necirculabila. Se vor folosi sisteme de membrane bituminoase armate cu poliester sau fibra de sticla, finisate cu nisip, PE sau ardezie. Pentru termoizolare se vor folosi placi din polistiren extrudat pentru terase. Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin sifoane de pardoseala si vor fi dirijate la teren. Finisaje interioare • Pardoseli din rasini epoxidice de trafic intens in sali de grupa, la holuri si coridoare • Pardoseli din gresie antiderapanta, de trafic intens la grupuri sanitare si vestiare • Gletuiri si vopsitorii lavabile la tavane, pereti, grinzi si stalpi • Pазie din HPL cu inaltimea de 50cm montate la 60 de cm de pardoseala in Sali • Usi / glasswand-uri din pvc sau aluminiu cu deschidere in exterior in zona acceselor cladirilor. • Usi din lemn la interior • Dotari • Banci si mese din lemn pentru copii pana la 7 ani • Scaune metalice/lemn/pvc (dupa caz) • Table creta si whiteboard • Birouri, scaune si masa pentru mai multe persoane in birouri si sala de sedinte • Cuiere metalice • Dulapuri pentru rechizite sali si tip vestiar, pentru copii. • Alte dotari specifice gradinitei (echipament sportiv specific) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, in a 7- a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) si (2), ale art. 161, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

---