

## Execuție lucrări pentru „Optimizare sistem alimentare cu apa si canalizare com. Solovastru, jud. Mures”

I.D.: 70320636

Documente participare:

- 6 Propunere\_tehnica Solovastru-1.docx
- 5 Formulare pentru ofertanti.doc
- FisaDate\_DF1150761.pdf
- 04 caiet de sarcini\_compressed.pdf
- 08 PTH\_compressed.pdf
- 2 Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- 4 Model contract.pdf
- DUAE\_CERERE\_178996.xml

---

Data publicarii	20.06.22	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.07.22	Pretul estimativ:	1.277.600,00 RON - 1.277.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări pentru „Optimizare sistem alimentare cu apa si canalizare com. Solovastru, jud. Mures” Lucrarile propuse vizeaza: 1. Realizarea unui inel de distributie, care sa alimenteze rețelele de pe DJ 153C si strada din cartierul zona rezidential Mociar, din doua puncta, care nu au presiunea corespunzatoare de functionare, prin proiectarea unor rețele de apa pe strazile str. 18, str. 21 si DJ 153C. Rețelele de apa pentru inchiderea inelului vor fi conducta de potietilen de inalta densitate De110 Pn10, cu o lungime totala de L= 1360m. 2. Modernizarea statiei de pompare SP1 pentru pomparea apei uzate colectate din rețeaua de canalizare a localitatii Solovastru si Jabenita, in rețeaua de canalizare din localitatea Reghin. 3. Modernizarea statiei de pompare SP3 pentru pomparea apei uzate de pe tronsoanele de canalizare A04-I01-I27, H01-H22-I27, P01-P12-I27, proiectate pe strazi secundare cu contrapanta, fata de colectorul principal din localitatea Solovastru, in canalizarea de pe drumul judetean, cu descarcare in SP2. 4. Modernizarea statiei de pompare SP4 pentru pomparea apei uzate colectate in localitatea Jabenita in canalizarea proiectata pentru localitatea Solovastru, la intrare in localitate de pe drumul judetean si subtraversare paraului gurghiu pe podul de pe drumul judetean. Valoare estimata a lucrărilor conform devizului general aprobat al investitiei este de 1.277.600,00 lei, fără TVA, defalcata dupa cum urmeaza: Cap. 4.1 Constructii si instalatii 387.600,00 lei Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 830.000,00 lei Cap. 5.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 40.000,00 lei Cap 6.2 Probe tehnologice 20.000,00 lei

---