

EXECUTIE HALA PIATA ORIZONT (HALA DE LEGUME-FRUCTE BIG)

I.D.: 33707626

Documente participare:

- 7-SCN1037187.zip

Data publicarii	08.02.19	Coduri CPV	45213141-3
Termenul limita pentru depunere:	06.03.19	Pretul estimativ:	927.911,00 RON

Descriere: Obiectivul propus in cadrul prezentului proiect este reabilitarea cladirii halei pietei agro-alimentare (hala de legume- fructe) din cadrul ansamblului Pietei Big Calarasi (Piata Orizont). In urma expertizei tehnice de rezistenta elaborate s-a stabilit ca pentru inlocuirea invelitorii sunt necesare interventii majore asupra structurii de rezistenta a imobilului, aceste interventii implicand si desfacerea inchiderilor existente. SITUATIA PROPUSA Constructia asupra careia urmeaza a se interveni este compusa din sala de vanzare - piata de legume - fructe propriu zisa si incaperea in care este amplasata centrala termica. Accesul in piata se face pe fiecare din cele 4 laturi ale constructiei. Sistemul constructiv va fi tip cadre metalice cu stalpi articulati la baza si grinzi din metal din zabrele pe directia longitudinala si grinzi cu inima plina transversal. Acoperisul se va monta pe pane metalice amplasate la cca 1.50m. Fundatiile existente se pastreaza precum si stalpii perimetrali. Ceilalti stalpi (centrali) se vor fixa articulati la nivelul fundatiilor dupa taierea stalpilor existenti. Fixarea se face pe capete ale stalpilor existenti ramase prin taierea stalpilor existenti deasupra fundatiilor. Inchiderile perimetrice vor fi din panouri pe baza de ciment placate cu caramida aparenta si tamplarie de PVC. Invelitoarea va fi din panouri termoizolante si va fi prevazuta cu luminatoare GRP. Ansamblul acestei structuri este calculat pentru a rezista fara probleme conditiilor normale de ninsoare, de vant si seisme din regiunea de implantare. Protectia si/sau stabilitatea in caz de incendiu sunt cele impuse prin reglementarile specifice. Deoarece trama structurii principale nu permite fixarea inchiderilor numai pe stalpii structurii principale, sunt prevazuti montanti metalici asezati intre soclul de zidarie (care va fi pastrat si completat la exterior cu beton armat) si grinzile de la sarpana. Se vor prevedea dispozitive pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperis. Se vor prevedea dispozitive pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperis. Finisaje exterioare Peretii exteriori sunt din panouri sandwich pentru exterior. Acoperisul va fi alcatuit din panouri termoizolante. Panta acoperisului este de 12.9% si respectiv 15%. Finisaje interioare Se va pastra placarea cu placi ceramice a soclului. Peretii din gips carton se vor finisa cu vopsitorii lavabile. Se va pastra pardoseala din beton sclivisit pe care se va aplica finisaj rasina epoxidica. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile iar termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari este de 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in Anuntul de participare simplificat.