
Executie lucrari pentru proiectul: Asfaltare strazi in localitatile Palatca, Petea, Bagaciu, Sava, Muresenii de Campie, in comuna Palatca.

I.D.: 76934071

Documente participare:

- FisaDate_DF1168237.pdf
- 3.Formulare.pdf
- 4.Model contract - Palatca.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Partea desenata.pdf
- Proiect tehnic - partea scrisa.pdf
- Strazi PalatcaOS_deviz fara pret_20.12.2022.pdf
- DUAE_CERERE_206957.xml
- EN1042359.docx
- 7.6. Model contract - Palatca V2.0.pdf
- 7.5. Formulare ofertanti - PALATCA.doc
- 7.4.Retete clarificari caiete de sarcini si detalii.pdf
- 7.3.Autorizatie de construire sem.pdf
- 7.2.Avize certificat de urbabism.pdf
- 20.Caiet piatra sparta.pdf
- raspuns consolidat 3 1.pdf

Data publicarii	29.12.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.01.23	Pretul estimativ:	6.353.148,15 RON - 6.353.148,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul asfaltare strazi in localitatile Palatca, Petea, Bagaciu, Sava, Muresenii de Campie, in comuna Palatca a fost impartit in 3 etape, iar prin prezenta procedura de atribuire se vor executa lucrarile cuprinse in ETAPA 1 a proiectului. Strazile care fac obiectul ETAPEI 1 se gasesc in comuna Pălatca, județul Cluj, in intravilan. Lungimea totala a strazilor modernizate este 4,100 km: - Strada Livezii - 720 m - Strada Bugles - 550 m - Strada Moina 1 - 250 m - Strada Moina 2 - 440 m - Strada Valea lui Craciun - 680 m - Strada Beristea - 330 m - Strada Izvoarele - 440 m - Strada Paraului (Intre Garduri) - 210 m - Strada Paraului 1 - 110 m - Strada Morii - 190 m - Strada Staniste - 180 m

Caracteristici tehnice si parametrii specifici

Proiectul tehnic cuprinde lucrari de modernizare a 4,1 km strazi in localitatea Palatca. Au o banda de circulatie cu latimea intre 3.50-4.00 m. Strada Bugles este cu doua benzi de circulatie de 3 m. Partea carosabila se va consolida cu structura rutiera alcatuita din balast si piatra sparta si imbracaminte din beton asfaltic. Varianta constructiva de realizare a investitiei

Pentru modernizarea strazilor sunt necesare lucrarile:

b1. Asigurarea platformei proiectate . Pentru a asigura platforma proiectata sunt necesare lucrari de terasamente; sapatura , umplutura, curatirea vegetatiei de pe ampriza drumului.

b2. Consolidarea partii carosabile si acostamentelor cu structura rutiera : - 4 cm beton asfaltic BA16 - 6 cm beton asfaltic Bad22.4 -15 cm piatra sparta -30 cm fundatie din balast

b3. Asigurarea scurgerii apelor prin construirea de santuri si podete Pentru asigurarea colectarii apelor pluviale s-au prevazut santuri si rigole, pereate cu un strat din beton de 10 cm C25/30 pe strat din balast de 10cm . Se inlocuiesc podetele existente cu podete tubulare ϕ 500 - ϕ 1000.

b4. Lucrari de drenaj Sunt necesare lucrari pentru evacuarea apelor de infiltratie. S-au proiectat drenuri longitudinale pe strazile : Paraului si Valea lui Craciun.

b5.Consolidare a versantilor Pentru asigurarea platformei drumului si a lucrarilor proiectate sunt necesare pe unele sectoare lucrari de sprijinire a terasamentelor.

b6. Poduri si podete peste cursuri de apa S-a proiectat un podet dalat cu lumina L=4 m pe strada Livezii.

b7. Aparari de mal Strazile Livezii, Morii si Paraului 1 se afla in vecinatatea unor paraie care nu au curgere permanenta. Este necesar sa se amenajeze albia si taluzurile pentru a evita surparea acestora in perioadele cu precipitatii abundente. S-au proiectat aparari de mal din beton armat.

b8. Siguranta rutiera Se va reglementa circulatia rutiera prin montarea de indicatoare rutiere. Se vor realiza si marcaje longitudinale laterale discontinue.

Sumar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
