

Achizitie servicii de proiectare, asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a contractului si executia lucrarilor privind obiectivul de investitii ,, Asfaltare străzi în comuna Chirnogeni în localitatea Credița și localitatea Plopeni''

I.D.: 54658798

Documente participare:

- FisaDate_DF1106628.pdf
- 02 DALI comprimat scanat.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- 00 Expertiza tehnica scanata.pdf
- 03 Planuri DALI scanate.pdf
- 04 Studiu geotehnic si referat verificare scanat.pdf
- Formulare.docx 1
- Contract Proiectare si executie lucrari.pdf 1
- DUAE_CERERE_104467.xml

Data publicarii	26.02.21	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	15.03.21	Pretul estimativ:	5.971.008,04 RON - 5.971.008,04 RON

Descriere: Traseul strazilor în plan a fost proiectat ținând cont de încadrarea părții carosabile proiectate cât mai fidel pe amplasamentul actual, ptr. a evita expropriările și a reduce valoarea investitiei și costurile de implementare ale proiectului. Partea carosabila a strazilor proiectate va avea urmatoarea structura (adaptată în funcție de ampriza pusă la dispoziție prin cadastrul străzilor existente): • Strazi cu circulatie în dublu sens : benzi de circulatie cu lățimea de 2,50 m, prevazute cu rigole; • Profilul transversal va fi tip acoperiș sau streășină cu pantă transversală de 2,50%; • Străzile vor fi încadrate de acostamente din beton C35/40; • În dreptul acceselor la proprietăți si la trecerile de pietoni se vor prevedea podete cu lățimea minimă de 4,00 m, ptr. a asigura accesul pietonal și auto; • Panta transversala a patului drumului va fi de 4,00%. Elementele geometrice ale strazilor propuse au fost stabilite în funcție de clasa tehnică și de viteza de proiectare, în conformitate cu Ordinul MT nr.50/1998 și STAS 10144/3-91. Sistemul rutier proiectat va suporta încărcările din trafic si le va transmite terenului de fundatie. Pentru a fi functionale, strazile ce urmează a fi amenajate trebuie sa corespundă criteriilor de rezistența și stabilitate la sarcini statice, dinamice și seismice. Vor fi supuse modernizarii următoarele străzi: • Localitatea Credița: Strada Gladiolelor, Zorelelor, Liniștii • Localitatea Plopeni: Strada Alunului T1, Alunului T2, Trandafirului, Florilor T1, Florilor T2 În cadrul lucrarilor de constructii montaj, se vor desface structurile rutiere existente si se vor executa structuri noi în conformitate cu reglementarile actuale. Atenție! Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata, este de 15 zile, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata ,cu 4 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.