

Inlocuirea tamplariei metalice cu tamplarie noua PVC si ferestre termopan + lucrari de hidroizolare acoperis la „Hala industrială

I.D.: 16044075

Data publicarii	11.11.16	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.11.16	Pretul estimativ:	81.729,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Lucrarile necesare a fi executate sunt: -scoaterea grilajelor de protectie si a geamurilor metalice vechi din „Hala industrială” si predarea lor autoritatii contractante; -montarea tamplariei noi PVC cu ferestre termopan, in locul tamplariei metalice vechi; -reparatiile suprafetelor exterioare, care au avut de suferit in urma celor enumerate mai sus(glafuri, etc.). Tencuirea cu mortar de var-ciment, pe o latime de 20-25 cm, amorsarea suprafetei si aplicarea unui strat de praf de piatra, la culoarea tencuielii cladirii, montarea glafurilor de aluminiu la exterior. Lucrarile necesare a fi executate sunt: -desfacerea hidroizolatiei vechi, deteriorate si transportul deseurilor rezultate la groapa de gunoi (aproximativ 400 mp); - desfacerea jgheaburilor si carligelor vechi, deteriorate si predarea lor autoritatii contractante (aproximativ 178 ml); -reparatia suprafetelor degradate rezultate dupa desfacerea hidroizolatiei vechi, care necesita sapa de protectie(aproximativ 150 mp); - reparat suprafata, montat carlige, jgheaburi de tabla si aruncatoare apa(aproximativ 178 ml jgheaburi); -amorsarea suprafetelor pe care urmeaza sa fie aplicata hidroizolatia cu membrane bituminoase(aproximativ 800 mp); -aplicarea a 2 straturi de membrane bituminoase(primul de 3 mm, al doilea de 4 mm), prin incalzire(aproximativ 800 mp);
