

Lucrări de reabilitare colector canalizare pe str. Rosetti, Municipiul Satu Mare

I.D.: 60003528

Documente participare:

- Model Contract Lucr reabilitare colector Rosetti.doc
 - Model Formulare DA19-2021.docx
 - Formulare lucrari.docx
 - CS Reabilitare colector Rosetti.pdf
 - Detalii reabilitare colector Rosetti.pdf
 - Lista operatiunilor executate.pdf
 - Plan incadr situatie Reab colector Rosetti.pdf
 - Profil longitudinal Reab. colector Rosetti.pdf
 - FisaDate_DF1121624.pdf
 - DUAE_CERERE_133949.xml
-

Data publicarii	17.08.21	Coduri CPV	45232151-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.09.21	Pretul estimativ:	2.385.000,00 RON - 2.385.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările fac parte din investiția: "Reabilitare colector de canalizare pe str. C.A. Rosetti (între B-dul Cloșca și str. Anderco) și subtraversare C.F.", cuprinsă în Planul de lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare finanțat din Fondurile I.I.D. pe anul 2021, în Municipiul Satu Mare, poz. B.2.2. În ultimii ani, zona sudică a municipiului Satu Mare a cunoscut un ritm accentuat de dezvoltare și dezvoltarea acestei zone va continua - ceea ce duce la necesitatea colectării unor debite tot mai crescute de apă uzată menajeră și pluvială. Pe de altă parte, apa menajeră (pluvială) colectată prin rețelele de canalizare din localitățile situate la extremitatea sud - estică a municipiului Satu Mare, se descarcă în rețeaua principală de canalizare a municipiului. Apele uzate și pluviale colectate din zona, sunt îndreptate spre Stația de Pompă Sud a municipiului printr-un singur colector de canalizare existent, cel de pe B-dul Octavian Goga (Dn 1000/1500). Pentru a reduce cantitatea de apă ce intră pe colectorul Octavian Goga, în perioada ploilor abundente și ca soluție alternativă pentru cazuri de avarii ale acestui colector, se propune realizarea legăturii dintre colectoarele existente pe b-dul Cloșca (Dn 800) și str. Cerbului (OVOID 800/1200 și 1000/1500), printr-un nou colector pe str. C. A. Rosetti. În prezent, prin canalizarea existentă din beton Dn 500 / Dn 300 de pe str. C. A. Rosetti, se colectează apele uzate și pluvială de pe străzile adiacente. Se propune înlocuirea rețelei existente cu un colector din PAFSIN Dn 800 mm., cu accesarea căminului existent în intersecția străzilor Cerbului și C.S. Anderco. La elaborarea proiectului tehnic s-a utilizat ca bază de proiectare: hărțile topografice la scara 1 : 1 000 a localității și soluția tehnică optimă. Colectorul de canalizare se va realiza în domeniul public, în partea carosabilă și trotuarele str. C.A. Rosetti, în funcție de amplasamentul altor utilități - identificate pe baza planșelor aferente avizelor deținătorilor utilităților în cauză și prin sondaj cu săpătură transversală. Clasa de importanță a obiectivului, conform P100/92, este III. Ținând cont de durata de exploatare proiectată, construcțiile sunt considerate lucrări definitive (permanente). Categoria de importanță a construcțiilor conform anexei 3 cap. II din HG 766/1997 este "C" - Construcții de importanță normală. În conformitate cu prevederile art.172, alin.(1) din Legea nr.99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă. Numărul de zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări privind documentația de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. În conformitate cu prevederile art.29, alin.(3) din HG nr.394/2016, entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Entitatea contractantă stabilește un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare. Termenul limită este cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
