

Executie lucrari pentru “MODERNIZARE POD PESTE RAUL POLOCIN PE DC 16 SAT HOMOCEA SI PODETE IN COMUNA HOMOCEA, JUD. VRANCEA”

I.D.: 29707098

Documente participare:

- 7-SCN1008314.zip

Data publicarii	20.07.18	Coduri CPV	45221111-3
Termenul limita pentru depunere:	08.08.18	Pretul estimativ:	1.155.000,00 RON

Descriere: Prin prezenta documentație s-a propus realizarea unui pod din beton armat, care a ținut seama de următoarele aspecte: • realizarea unui traseu optim atât în plan cât și în profil longitudinal; • alegerea unei deschideri astfel încât aceasta să satisfacă cel mai bine condițiile de relief (asigurarea debușeului); • calculul hidraulic al podului conform PD 95-2002 • clasele de încărcare și convoaiele de calcul pentru dimensionarea podului. • Lățimea podului: conform O.G. 45/1998 – Anexa nr. 2 • lungimea totală: 17,10 m, din care: ? lungimea suprastructurii - 10,00 m; ? ziduri întoarse - 2 x 3,50 m - 7,00m; ? rosturi de dilatație - 2 x 0,05 m - 0,10 m; • lățimea totală - 7,50 m, din care: ? carosabil - 5,00 m; ? trotuar - 2,00 m; ? lisă parapet - 0,50 m; • Podet tubular tip PREMO DN800 cu lungimea de 10,00m, transversal drumului Comunal DC16 la km 1+872,470. • Podet tubular tip PREMO DN800 cu lungimea de 10,00m, transversal drumului Comunal DC16 la km 2+888. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii uplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul la care Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
