

Lucrari de amenajare - Camin Cultural Potoceni, Comuna Maracineni, Judetul Buzau

I.D.: 83568661

Data publicarii	14.06.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 83.961,03 RON - 83.961,03 RON

Descriere: LUCRARI DE AMENAJARE - CAMIN CULTURAL POTOCEI, COMUNA MARACINENI, JUDETUL BUZAU, conform constatare Lucrarile presupun: DEMOLARE BETOANE VECHI PRIN SPARGEREA - 1.25 MC TRANSPORT MOLOZ CU ROABA PE PNEURIPPE DISTANTA DE 50M - 2.25 TO TRANSPORT RUTIER MOLOZ CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=10 KM - 2.25 TO SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE - 7.20 MC TRANSPORT PAMANT CU ROABA PE PNEURIPPE DISTANTA DE 50M - 12.96 TO TRANSPORT RUTIER PAMANT CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=10 KM - 12.96 TO CONF.SI MONT. ARMAT.DIN OTEL BET. OB37IN GRINZI SI STILPI - 150 kg COFRAJE DIN PAN.REFOL.CU ASTE.RASIN PT.TURNARE BETON - 12 mp TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC - 7,2 mc TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC PE DIST.=25 KM - 17,28 to HIDROIZOLATII ORIZONTALE CU UN STRAT FOLIE DE POLIET.LA PARDOS - 11 mp ARMAT.DIN PLASE SUDATE LA CONSTR.CU INALT.PINA LA 35 M,MONT.IN PLACI - 95 kg TURNARE BETON ARMAT IN PARDOSEALA - 1.5 MC B250 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC PE DIST.=25 KM - 3.6 to ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M, - 6,25 mc PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 100/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) - 35 mp PLACAJ FAIANTA MONTAT CU MORTAR ADEZIV SI CHIT - 40 mp PARDOSELI ELICOPTERIZATE - 110 mp MONTARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA FIXATE CU ADEZIV - 110 mp PLINTA DIN GRESIE CERAMICA - 50 mp GLET-TINCI APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE - 150 mp VOPSIRE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT DE P
