

executie lucrari de intretinere a imbracamintii asfaltice prin plombari cu mixturi asfaltice pe drumurile judetene DJ 202A Gulianca - Ariciu - Racovita -Custura - Gradistea, km 0+000 - km 13+200 si km 14+500 - km 27+200 - 5.000 mp., DJ 202B, Latinu - Gurguieti - Sihleanu - Scortaru Nou - Gemenele - Movila Miresii - Tepes Voda - Urleasca, km 0+000 - km 34+150 - 7.000 mp. si DJ 221 B, Braila - Vadeni km 0+000 - km 11+000 - 2.000 mp.

I.D.: 7830489

Documente participare:

- CAIET SARCINI.doc.p7s
- A N T E M A S U R A T O A R E PLOMBARI DJ202A.doc.p7s
- A N T E M A S U R A T O A R E PLOMBARI DJ202B.doc.p7s
- A N T E M A S U R A T O A R E PLOMBARI DJ221B.doc.p7s
- FORMULARE.doc.p7s
- Model Contract de lucrari SEAP.doc.p7s
- FisaDate_No95302_IP.pdf

Data publicarii	22.05.13	Coduri CPV	45233141-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 10.06.13

Descriere: Lucrarile cuprind: -decaparea imbracamintii asfaltice degradate si pregatirea suprafetei in scopul aplicarii unei bracaminti noi; -asternerea plombelor pe suprafetele decapate si a gropilor cu mixtura asfaltica, inclusiv compactarea. In vederea plombarii gropilor si a portiunilor degradate cu mixtura asfaltica, suprafetele respective se vor pregati prin executarea urmatoarelor lucrari: -marcarea suprafetei necesare a fi decapata prin tragerea unor linii pline la marginea acesteia , se va da atentie deosebita pentru obtinerea unor patrule estetice; -taierea verticala a marginilor marcate exact pe linia de marcaj cu tarnacopul sau cu mijloace mecanizate; -scoaterea si indepartarea materialului ce se disloca din perimetrul marcat; se va analiza daca materialul extras poate fi folosit pentru completarea acostamentelor sau a drumurilor laterale iar in caz contrar, materialul decapat se va indeparta din zona drumului. -curatirea perfecta, temeinica a suprafetei decapate cu matura sau peria sau prin suflare cu aer comprimat -suprafata curata se amorseaza unghandu-se toata suprafata cu ajutorul periei sau a unei dispozitiv de pulverizat; -dupa ce materialul de amorsaj s-a rupt se poate trece la plombarea propriu-zisa cu mixtura asfaltica BAD25 si BA16M cu pudreta de cauciuc si polimeri . Burdusirile se vor trata astfel: - decaparea imbracamintii asfaltice - excavarea materialului din stratul de fundatie, si a pamantului necorespunzator - completarea cu pamant corespunzator a patului drumului, tratarea cu enzima a pamantului - executare strat de fundatie din balast - executare strat de fundatie din piatra sparta - executare imbracaminti bituminoase cu BAD25 si BA16M cu pudreta de cauciuc si polimeri. Temperatura mixturii asfaltice la compactare va respecta regimul termic prezentat in caietul de sarcini. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturilor asfaltice se vor stabili în functie de tipul liantului, conform tabelului din caietul de sarcini, cu observatia ca temperaturile de la partea superioara a intervalului se vor utiliza în zone climatice reci. Se vor respecta listele cu cantitati de lucrari continute in Caietul de sarcini. Valoarea estimata a procentului de diverse si neprevazute este zero.