

Execuție lucrări MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEȚUL PRAHOVA

I.D.: 32817442

Documente participare:

- 7-SCN1033589.zip

Data publicării	20.12.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	11.01.19	Pretul estimativ:	4.067.170,00 RON

Descriere: Drumurile ce urmează a fi supuse modernizării, sunt în lungime proiectată totală de 7333 m și se defalcă astfel: -DS1263=408 m,-DS1099=293 m,-DS1100=290 m,-DS408A=70 m,-DC97=2650 m,-DS173=880 m,-DS173/1=201 m,-DS263=166 m,-DS1157=165 m,-DS813=426 m,-DS85=1298 m,-DS119=269 m,-DS255=203 m. Soluția adoptată este proiectarea unui sistem rutier elastic. I.Parte carosabilă (A) Parte carosabilă cu îmbrăcămintă existent asfaltată. (A1) Refacere sistem rutier pe suprafețe ce prezintă faianțari, fisuri și crăpături multiple pe direcții diferite, ciupituri suprafață încrețită, suprafață exudată, denivelări. 1. Decapare sistem rutier existent pe drumurile proiectate și pe suprafața de amenajare a intersecției DS85 cu DN1. 2.Realizare sistem rutier nou 2.A. Realizare sistem rutier nou pe drumurile proiectate. 2.B.Realizare sistem rutier nou pe suprafața de amenajare a intersecției DS85 cu DN1: A.2 Ranforsare sistem rutier pe suprafețe ce prezintă gropi și rupturi de margine 1.Realizare sistem rutier nou. A.3 Reparații sistem rutier pe suprafețe ce prezintă fisuri și crăpături longitudinale și transversale. 1.Reparații sistem rutier existent. A.4 Sistemul rutier nou pe suprafețele carosabile cu stare tehnică bună. 1.Reparații sistem rutier nou. B. Parte carosabilă cu îmbrăcămintă existent pietruită. 1.Realizare sistem rutier nou. II. Acostamente 1.Acostamente din BADPS20(AB20 leg 50/70, conform SR EN 13108/1) de 9 cm grosime pe fundație de strat de piatră spartă amestec optimal 0-63 de 10 cm grosime. 2. Acostamente din piatră spartă amestec optimal 0-63 de 10 cm grosime. 3.Rigole acostament din beton de 15 cm grosime pe fundație din ballast de 10 cm grosime. 4 Semnalizare rutieră. 5. Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale 1. amenajării la același nivel, 2. acelorași tipuri de sisteme rutiere ca cele prevăzute la drumurile proiectate, pentru: 3. Podețelor tubulare ?500, pentru asigurarea scurgerii apei. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.