
RECONFIGURARE/CURATARE SOBA TERACOTA/CURATARE COS DE FUM

I.D.: 60805614

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.09.21 | Coduri CPV | 90915000-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.858,00 RON - 2.858,00 RON

Descriere: 1. Demontat soba teracota : - Asigurat si protejat perimetrul de lucru (vertical si orizontal) cu folie de protectie - Debavurat capac superior prin curatarea caramizilor - capac de pamant si nisip - Demontat racord de legatura din imbinarea dintre cosul de fum si generatorul de caldura - Debavurat adaosul pamant/nisip din randul de caramizi aplicat pe cahle - Demontat sistemul de fumuri din zona primului rand de cahle ceramice - Extragere cleme de sarma care fac legatura intre cahlele ceramice - Demontat primul rand de cahle ceramice - Depozitat rezidurile rezultate prin debavurare - Trasportat rezidurile rezultate prin debavurare - Trasportat de depozitat cahle ceramice - Pregatirea perimetrului pentru montat Montat soba teracota : - Incarcat materiale in vederea transportarii la beneficiar - Descarcat materiale , depozitarea lor in perimetrul de executie a lucrarii - Efectuat masuratori pentru pozitionarea corecta privind evacuarea gazelor de ardere, cu racord de legatura de 90 ° si sistem de fumuri cu diametru si traseul corespunzator canalului de fum - Masurat si debavarat de adaosul de material functie de pozitia in care este montat - Executat soclul de rezistenta - Executat cleme de sarma pentru prindere cahle - Pregatit materialul omogen pamant/nisip pentru prima etapa - Dimensionat si configurat camera de ardere si cenusar prin pozitionarea samotei - Masurat si echilibrat pe diagonala , vertical si orizontal fiecare cahla ceramica - Decapat caramida de interior, po
