

## Reparatie capitala statia Olteni, linia II directa Km 72+191-74+198 si linia III directa km 72+516 -74+198, inclusiv zona aparatelor de cale

I.D.: 24865875

Documente participare:

- 2-181636.zip

Data publicarii	21.12.17	Coduri CPV	45234100-7
Termenul limita pentru depunere:	28.02.18	Pretul estimativ:	19.790.750,00 RON

Descriere: Investitia se va desfasura în statia CF Olteni linia II directa km. 72+191 - km. 74+198 și linia III directa km. 72+516 - km. 74+198, inclusiv zona aparatelor de cale. Durata de realizare a obiectivului : durata contractului este 24 luni, din care durata de executie propriu-zisa este 18 luni de la data emiterii, de catre Achizitor a ordinului de începere al lucrarilor catre Executant. Perioada de executie a lucrarilor prevazuta în proiect va fi de 18 luni, lucrarile executându-se alternativ pe o linie directa si o abatere astfel încât sa se mentina în permanenta în circulatie 2 linii c.f. (o linie directa si o abatere). Specificatii tehnice ale obiectivului: Lucrarile de reabilitare sunt necesare datorita starii tehnice actuale atât a liniilor directe cât și a peroanelor care nu mai prezinta siguranța în exploatare. Urmare a starii tehnice, circulația se deruleaza cu restricții de viteza: - 70 km/h pe linia III ( firul I); - 30 km/h pe linia II (firul II); Parametrii tehnici prevazuti a fi atinsi prin reparatie capitala sunt: - reabilitare linie c.f. fir II (linia II) - L = 2.007 metri - reabilitare linie c.f. fir I (linia III) - L = 1.680 metri - reabilitare peron între liniile 1 - II - reabilitare peron între liniile III - 4 Principalele materiale prevazute a fi utilizate; Aparate de cale - noi pe traverse de beton speciale cu prindere elastica tip 60 - 300 - 1/9; ?ina-noua UIC tip 60 ; Material marunt de cale nou pentru prindere elastica tip 60; Traverse de beton noi normale si speciale pentru aparate de cale, pentru prindere elastica; Cupoane de racordare tip 60/49, 60/65; Piatra sparta: calitatea I, roci eruptive (granite, bazalte, andezite); Balast; Geotextil; Geogrida; Tuburi PEHD pentru drenuri; Beton; Otel-beton; Nisip; Pavele normale. Se vor executa lucrari complexe de diferite specialitati: suprastructura, terasamente, instalatii semnalizare si telecomunicatii, linia de contact, energoalimentare, protectii, peroane, instalatii de iluminat. Conditii de executie a lucrarilor: executia lucrarilor pe o linie directa se va face cu închiderea liniei respective si a liniei abătute aferente, circulatia derulându-se pe cealalta linie directa si pe abaterea aferenta. Pentru a se putea executa lucrarile de linii, este necesar ca traseul de cabluri de semnalizare si telecomunicatii existente în canal de cabluri între liniile II si III sa se mute pe alt amplasament, pe zona dintre cladirea de calatori si linia 1. Valoarea estimata a lucrarilor supuse procedurii de achizitie publica este de 19.790.750 lei fara TVA, din care: A. Valoare lucrari de baza= 19.546.932 lei fara TVA; B. Organizare de santier- cheltuieli conexe -1,2473 % din valoarea lucrarilor de baza = 243.818 lei fara TVA (OS lucrari de constructii 195.054 lei fara TVA+ OS cheltuieli conexe- 48.764 lei fara TVA).