

## "Reparatie acoperis cladire administrativa " la Revizia de vagoane Craiova

I.D.: 62525989

Documente participare:

- FisaDate\_DF1129142.pdf
- Caiet de sarciniAnexa 2.pdf
- CAIET sarcini 2021.docx
- Model contract secorial de lucrari.pdf
- Sectiunea Formulare.docx
- DUAЕ\_CERERE\_146260.xml
- Calendar estimativ al procedurii.pdf

---

Data publicarii	01.11.21	Coduri CPV	45261910-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.11.21	Pretul estimativ:	70.000,00 RON - 70.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Obiectul achizitiei este "Reparatie acoperis cladire administrativa" la Revizia de vagoane Craiova. SRTFC Craiova intentioneaza sa achizitioneze lucrarea de "Reparatie acoperis cladire administrativa " la Revizia de vagoane Craiova care va presupune ca operatiuni : - Decopertarea acoperisului existent din sindrila bituminoasa ; - Refacerea anumitor elemente ale sarpantei (daca este cazul ) ; - Acoperirea sarpantei si a elementelor sale cu sindrila bituminoasa culoare maro . Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova are in componenta sa Revizia de vagoane Craiova, situata in Craiova, Bvd. Decebal nr.5, in apropierea statiei CFR Craiova. Unitatea are mai multe cladiri si un ansamblu de linii de cai ferate industriale necesare pentru activitatea specifica unei revizii de vagoane. Lucrarile de reparatii prevazute au scopul de a reabilita acoperisul aferent Cladirii administrative apartinand Reviziei de Vagoane Craiova, pentru evitarea infiltratiilor de apa in cladire. Constructia actuală a cladirii administrative este supusa degradarii datorita invelitorii acoperisului care prezinta degradari ce permit infiltratii de apa. Cladirea administrativa al carui acoperis se va repara conform cerintelor prezentului Caiet de sarcini se afla in incinta Reviziei de Vagoane Craiova , a fost construita in anul 1970 si are regimul de inaltime S+P+1E. Cladirea are Sc = 481,00 mp , Sd = 1.050,75 mp si Sacoperis ~ 800 mp . Acoperisul a fost realizat in anul 2000, fara ca ulterior sa fi avut interventii pentru remedieri datorate intemperiiilor si trecerii timpului. Astfel au fost afectate sindrila, scandura, grinzile acoperisului. Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---