

“MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA MIZIL, JUDETUL PRAHOVA”

I.D.: 39011987

Documente participare:

- Caiet de sarcini 4 strazi Mizil v. 02-semnat.docx
- Clauze contractuale v. 03-semnat.docx
- FORMULARE v. 02-semnat.docx
- FisaDate_DF1065743.pdf
- Autorizația de construire-semnat.pdf
- DALI PARTE SCRISA-semnat.pdf
- DALI PLANSE-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_36950.xml
- RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI-semnat.docx

Data publicarii	10.10.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.10.19	Pretul estimativ:	2.160.829,00 RON - 2.160.829,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de lucrări constă în: I.Etapa I (proiectare), II.Etapa II (asistența tehnică) III.Etapa III (execuția lucrărilor) Execuția lucrărilor cuprinse în proiectul tehnic și detaliile de execuție. IV.Etapa IV (proiectare în timpul execuției lucrărilor) Etapele principale de realizare a investiției sunt: lucrari terasamente parte carosabila, lucrari terasamente trotuare, lucrari terasamente strazi laterale, lucrari constructii parte carosabila, lucrari constructii trotuare, lucrari constructii scurgerea apelor, lucrari constructii strazi laterale, lucrari constructii siguranta circulatiei, lucrari constructii lucrari conexe, Organizare de șantier.Structura rutiera propusa pentru strazile ce fac obiectul prezentei documentatii este urmatoarea: pentru Strada Primaverii, strada Agricultori si strada 22 Decembrie :strat uzura din beton asfaltic EB 16 rul 50/70, conform AND 605; strat de legatura din beton asfaltic deschis EB 22.4 leg 50/70, conform AND 605; strat de piatra sparta, conform STAS 6400:84, SR EN 13242; pietruire existenta; pentru Strada Decebal :strat uzura din beton asfaltic EB 16 rul 50/70, conform AND 605; strat de legatura din beton asfaltic deschis EB 22.4 leg 50/70, conform AND 605; strat de piatra sparta, conform STAS 6400:84, SR EN 13242; strat de balast, conform STAS 6400:84, SR EN 13242; pietruire existenta. Trotuarele adiacente strazilor ce fac obiectul prezentei documentatii este urmatoarea: strat uzura din beton asfaltic EB 8 rul 50/70, conform AND 605; strat de piatra sparta, conform STAS 6400:84, SR EN 13242; strat de balast stabilizat cu ciment, conform STAS 6400:84, SR EN 13242. Pentru asigurarea colectării apelor de pe platforma strazilor s-au prevăzut atat lucrari de aducere la cota a gurilor de scurgere existente, cat si geigere noi. Strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de 20,00 m cu urmatoarea structura rutiera strat uzura din beton asfaltic EB 16 rul 50/70, conform AND 605; strat de legatura din beton asfaltic deschis EB 22.4 leg 50/70, conform AND 605; strat de piatra sparta, conform STAS 6400:84, SR EN 13242; pietruire existenta. Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 - 7/2015, iar a indicatoare rutiere conform STAS 1848 - 1/2011. Etapele principale de realizare a investiției sunt: lucrari terasamente parte carosabila, lucrari terasamente trotuare, lucrari terasamente strazi laterale, lucrari constructii parte carosabila, lucrari constructii trotuare, lucrari constructii scurgerea apelor, lucrari constructii strazi laterale, lucrari constructii siguranta circulatiei, lucrari constructii lucrari conexe. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 12. Termenul limită exprimat în număr de zile în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este în a 6 zi înainte de termenul stabilit pt depunerea ofertelor.

