
"Instalație singere a incendiilor" - proiectare, furnizare, instalare și punerea în funcțiune - 3 buc

I.D.: 58662547

Documente participare:

- Declaratie functii de decizie-signed.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- Model Contract-signed.pdf
- Fisa de date-signed.pdf
- FisaDate_DF1117571.pdf
- FORMULARE-signed.pdf
- DUAE_CERERE_127078.xml
- sigura total fire-signed.pdf
- Formulare inst stingere incendii.docx
- deflammo fire-signed.pdf
- tmg conprest-signed.pdf
- Raspuns la solicitarile de clarificare CN1032717-signed.pdf

Data publicarii	09.07.21	Coduri CPV	35111500-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.08.21	Pretul estimativ:	2.855.000,00 RON - 2.855.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a 3 buc. "INSTALAȚIE DE STINGERE A INCENDIILOR" " la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350, precum și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor legale în acest sens, cu îndeplinirea Specificațiilor Tehnice astfel: - Cele 3 buc. "Instalație de stingere a incendiilor" se vor furniza în baza unui proiect care va avea în vedere compatibilitatea dintre substanțele de stingere utilizate și mediul combustibil, eficiența de stingere a substanțelor utilizate, siguranța utilizatorilor spațiului protejat, precum și efectele asupra mediului, dimensionarea corespunzătoare a instalației, stabilirea schemei de amplasare a acesteia, precum și instrucțiuni de funcționare și utilizare. - La proiectarea, furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a celor 3 buc. "Instalație de stingere a incendiilor", trebuie să se stabilească măsuri, condiții și nivelurile de performanță potrivit prevederilor normativului P118/2-2013 și reglementărilor specifice care să asigure îndeplinirea cerințelor fundamentale din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 din 9 martie 2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitoare la: a. rezistența mecanică și stabilitate; b. securitate la incendiu; c. igiena, sănătate și mediu înconjurător; d. siguranță și accesibilitate în exploatare; e. protecția împotriva zgomotului; f. economie de energie și izolare termică; g. utilizare sustenabilă a resurselor naturale. - Documentația tehnică ce trebuie elaborată de Contractor și predată Autorității contractante se compune din următoarele documente: a) Memoriu tehnic; b) Breviar de calcul; c) Schema sinoptică (schema logică de acțiune în caz de incendiu); d) Program de control al calității instalației; e) Desene de execuție a instalației; f) Referate privind verificarea tehnică a proiectului, întocmite de verificatori atestați M.L.P.A.T. (M.D.R.A.P.), conform cerințelor legale în vigoare; - Proiectul tehnic al celor 3 buc. "Instalație de stingere a incendiilor" va fi verificat de verificatori tehnici de proiect atestați M.L.P.A.T. conform cerințelor legale în vigoare. Verificarea proiectului de către verificatorii tehnici de proiecte atestați se va realiza pe cheltuiala Contractorului. - La elaborarea proiectului și la furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a celor 3 buc. "Instalație de stingere a incendiilor", Contractorul are obligația de a aplica/respecta toate actele normative și prescripțiile tehnice în vigoare, aplicabile. De asemenea, Contractorul va aplica/respecta și actele normative și prescripții tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul prestării serviciilor, dacă este cazul. - La furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a 3 buc. "Instalație de stingere a incendiilor", se vor avea în vedere următoarele cerințe: Spațiile de depozitare unde se impune amplasarea instalațiilor de stingere a incendiilor sunt în clădiri cu un regim de înălțime P, care au suprafețe utile după cum urmează: • Spațiul de depozitare A1 are aproximativ 5.400 mp, compartimentat prin pereți din zidărie de cărămidă, 5 tronsoane identice, cu lățimea de 18 m și lungimea de 60 m, suprafață 1.080 mp/tronson. • Spațiul de depozitare A2 are aproximativ 8.640 mp, compartimentat prin pereți din zidărie de cărămidă, 4 tronsoane identice, cu lățimea de 36 m și lungimea de 60, suprafața 2.160 mp/tronson; • Spațiul de depozitare A3 are aproximativ 3.240 mp, compartimentat prin pereți din zidărie de cărămidă, 2 tronsoane : - Tronson 2, cu lățimea de 36 m și lungimea de 60 m, suprafață 2.160 mp; - Tronson 3, cu lățimea de 18 m și lungimea de 60 m, suprafață 1.080 mp. Sunt construcții din stâlpi și grinzi prefabricate din beton armat, cu acoperiș din chesoane prefabricate din beton armat, cu lățimea de aproximativ 1,20 m, lungimea de 18,00 m, înălțimea nervurilor aproximativ 0,90 m. Înălțimea spațiilor de depozitare este de aproximativ 6,50 m, înălțimea stivelor de produse este aproximativ 3,50 m. Pentru furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de stingere a incendiilor la Magaziile termoizolate A1, A2 și A3 este necesară respectarea legislației și normativelor în vigoare pentru instalații de stingere a incendiilor, atât la proiectarea cât și la execuția instalației. Ofertantul instalației de stingere a incendiilor trebuie să posede autorizație în conformitate cu O.M.A.I. nr. 87/2010 cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, respectiv pentru instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.
