

## Reabilitare strada Livezilor - DC 190A in localitatea Diosig, comuna Diosig, judetul Bihor

I.D.: 9273406

Documente participare:

- 7-379302.zip

Data publicarii	15.09.15	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	28.09.15	Pretul estimativ:	1.902.096,00 RON

Descriere: Caracteristicile principale ale constructiei - Lungime - totala strada Livezilor - DC 190A Diosig : 3554,02 m - Latime parte carosabila : 5,50 ml - Latime acostamente : 0,75 ml - Santuri taluzate in teren natural : pe toate strada ; - podete tubulare transversale si podete tubulare laterale cu  $\varnothing$  800,  $\varnothing$  600 În plan traseul este alcatuit dintr-o succesiune de aliniamente lungi si curbe. În profil longitudinal pantele sunt cuprinse între 0,00 - 1,29 %. Profilul transversal este amenajat, pantele partii carosabile sunt de 2,5 %, dar partea carosabila prezinta multiple denivelari , faientari si fisuri in imbracamintea asfaltica existenta. Acostamentele sunt realizate partial din balast , dar în marea lor majoritate lipsesc fiind înierbate si denivelate. Valoarea estimata pentru achizitia publice are ca obiect: „Reabilitare strada Livezilor - DC 190A in localitatea Diosig, comuna Diosig, judetul Bihor”, extrasa din Devizul General privind cheltuielile necesare investitiei, este de 1.902.096 Ron fara TVA, echivalent a 428.284,24 euro. Data pentru care s-a determinat echivalenta RON/euro: cursul BNR euro-leu aferent datei întocmirii referatului de necesitate - 25.08.2015 (1 euro = 4,4412 lei la cursul lei/euro publicat pe link-ul <http://www.cursbnr.ro/>). Din valoarea estimata de 1.902.096 Ron fara TVA, suma de 171.804 Ron fara TVA reprezinta quantumul aferent procentului de diverse si neprevazute (10 %), aplicat la cap. 4 din Devizul lucrarii, asa cum respectivul procent a fost prevazut în documentatia tehnico-economica aprobata (la faza de PT), fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j), conform art. 29, alin. (21 ) din OUG 34/2006. Valoarea estimata este defalcata pe capitol astfel: Cap. 4. = 1.718.044 lei cheltuieli cu investitia de baza Cap. 5.1. = 12.248 lei organizare de santier aferenta lucrarilor de constructii Cap. 5.3.= Ponderea diverselor si neprevazutelor este de 10 % ?i s-a aplicat conform prevederilor Hotarârii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, la cap. 4 si este în suma de 171.804 lei.