

Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE GEMENELE SI GAVANI, COMUNA GEMENELE, JUDETUL BRAILA"

I.D.: 30266279

Data publicarii	20.08.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.191.710,42 RON - 7.191.710,42 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Investitia vizeaza reabilitarea drumurilor din intravilanul localitatii Gemenele si Gavani si din cadrul comunei Gemenele din judetul Braila, Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est. Executia lucrarilor pentru MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE GEMENELE SI GAVANI, COMUNA GEMENELE, JUDETUL BRAILA in conformitate cu proiectul tehnic si caietele de sarcini. Comuna Gemenele este situata la 30 km- vest de municipiul Braila si este strabatuta de DJ 221, care ii asigura legatura cu localitatea Ramnicelu spre vest si cu localitatile Gavani, Romanu, Martacesti, Cazasu si Municipiul Braila spre est. Caracteristicile principale ale constructiei - categorie strazi: V - viteza de proiectare: 40 Km/h - lungime strazi: 10.853 m - latimea platformei carosabile: 5-4 m - tipul structurii rutiere: pietruita - categoria de importanta "C" - normala Obiectivul presupune realizarea unei platforme corespunzătoare modernizării fiecărei străzi ce face obiectul prezentului studiu (8.3-4m). Pentru realizarea platformei drumului sunt necesare lucrări de săpături și umpluturi de pământ, și polituri de taluzuri. În cadrul acestor lucrari, săpăturile se vor realiza mecanizat in medie de 80% prin intermediul buldozerului și excavatorului și manual 20%. Pentru structura rutieră s-a adoptat următoarea alcătuire: Ø sistem rutier de tip suplu (îmbrăcăminte bituminoasă ușoară) Partea carosabila: intre 5-4 m si panta transversal de 2,5% - 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 - 6 cm strat de legatura BAD20 leg 50/70 - 12 cm Piatra Sparta - 15 cm Balast Platforma drumului intre 8.3-4m - Ø covoare asfaltice din 2 straturi: - strat de uzură din BA16 în grosime de 4 cm; - strat de legătură din BAD 20 în grosime de 6 cm In cadrul proiectului vor fi executate doar accese auto in numar de 463 de bucati. Valoarea estimate fara TVA : 7.191.710,42 lei , din care Cap. 4.1 C-tii si instalatii 7.120.505,37 LEI FARA TVA Cap. 5.OS-71.205,05 LEI FARA TVA.
