

## **REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES**

I.D.: 51190816

Data publicarii 03.11.20

Coduri CPV 45252126-7

Pretul estimativ: 6.720.491,00 RON - 6.720.491,00 RON

Descriere: PRIN PROIECT SE DORESTE REABILITARE,MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES. LUCRARILE DE REABILITARE,MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SE VOR EXEECUTA IN SATELE:PACIOU,COSESTI,PETRESTI, JUPANESTI, LAPUSANI, LEICESTI IN SATUL PACIOU SE VOR EXECUTA URMATOARELE LUCRARI: • Foraj - 250m • Conducta de aductiune apa bruta PEHD D 75MM, SDR 17, PN 10, L=60m • Rezervor inmagazinare si bazin decantor • Statie de tratare apa • Conducta de distributie apa tratata PEHD D125MM,SDR17,PN10, L=500 M • GRUP SANITAR SI BAZIN VIDANJABIL • AMENAJARE INCINTA • RACORD ELECTRIC • UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ • MONTAJ IN SATUL COSESTI SE VOR EXECUTA URMATOARELE LUCRARI: • Foraj - 200m • Conducta de aductiune apa bruta PEHD D 75MM, Pe 100, PN 10, SDR 17 • Rezervor inmagazinare si bazin decantor • Statie de tratare apa • Conducta de distributie apa tratata PIED Dn 125 mm, PE 100, PN 10, SDR 17 • GRUP SANITAR SI BIROU PERSONAL OPERARE DEPOZITARE CONSUMABILE • AMENAJARE INCINTA • ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA DIN TABLOU EXISTENT • UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ • MONTAJ IN SATUL PETRESTI SE VOR EXECUTA URMATOARELE LUCRARI: • Conducta de aductiune apa bruta PEHD D 75MM, L=20M • Rezervor inmagazinare si bazin decantor • Statie de tratare apa • Conducta de distributie apa tratata PIED D125MM,PE 100, PN 10, SDR17 • GRUP SANITAR SI BAZIN VIDANJABIL • AMENAJARE INCINTA • EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA • CONDUCTA EVACUARE PREA-PLIN REZERVOR SI APE PLUVIAALE • ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTICA DIN TABLOUL EXISTENT • UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ • MONTAJ IN SATUL JUPANESTI SE VOR EXECUTA URMATOARELE LUCRARI: • Conducta de aductiune apa bruta PIED D 75MM, Pe 100, PN 10, SDR 17 • Rezervor inmagazinare si bazin decantor • Statie de tratare apa • Conducta de distributie apa tratata PEHD D140 MM,SDR 17, Pn 10, L=190 M • GRUP SANITAR SI BAZIN VIDANJABIL • AMENAJARE INCINTA • EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA POTABILA • ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTICA DIN TABLOUL EXISTENT • UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ • MONTAJ IN SATUL LAPUSANI SE VOR EXECUTA URMATOARELE LUCRARI: • Conducta de aductiune apa bruta PEHD D 75MM, SDR 17, Pn 10, L=20M • Rezervor inmagazinare si bazin decantor • Statie de tratare apa • CAMINE SI HIDRANT SUPRATERAN DE INCENDIU Dn 100 • GRUP SANITAR SI BAZIN VIDANJABIL • AMENAJARE INCINTA • ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTICA DIN TABLOUL EXISTENT • UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ • MONTAJ IN SATUL LEICESTI SE VOR EXECUTA URMATOARELE LUCRARI: • Conducta de aductiune apa bruta PIED D 75MM, Pe 100, PN 10, SDR 17 • Bazin decantor • Statie de tratare apa • Conducta de evacuare ape brute/pluviale • AMENAJARE INCINTA • ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTICA DIN TABLOUL EXISTENT • UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ • MONTAJ Realizarea investitiei consta in: Executarea lucrarilor de constructii conform proiectului tehnc si a detaliilor de executie, Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, Testarea si punerea in functiune a utilajelor si echipamentelor, Monitorizarea functionarii fiecarei statii si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar, Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor, Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

