

## Injectie de putere Cheud si str.Libertatii, Jibou

I.D.: 426921

Documente participare:

- DA INT Cheud Libertatii.zip
- FisaDate\_No115779\_IP.pdf
- INT str. Libertatii.zip

---

Data publicarii	07.10.13	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 21.10.13

---

Descriere: Obiect 1: Injecție de putere Cheud Montare racord subteran 20kV cu conductor TA2X(FL)2Y 3x1x35 mmp, 1,079Km. Montare PTAB 20/0,4kV, 160kVA. Montare iesiri 0,4kV cu cablu ACYABY (subteran), 25m; montare 4 stalpi din beton si conductor TYIR, 50m; montare punct de aprindere IP. Realizare separare intre posturile de transformare. Valoarea estimata a obiectului 1: " Injecție de putere Cheud " este de 572.781,00 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrării de baza 520.710,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 52.071,00 lei, reprezentand un procent de 10 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. Obiect 2: Injecție de putere si modernizare LEA 0,4KV str.Libertatii, Jibou Montare racord subteran 20kV cu conductor A2XS2Y 1x150/25 mmp, 2x0,1km. Montare PTAB 20/0,4kV, 250kVA. Montare iesiri 0,4kV cu cablu ACYABY (subteran), 0,1km; inlocuire 5 stalpi din beton existenti; montare conductor TYIR, 0,3km; montare bloc de masura si protectie pentru IP. Realizare separare intre posturile de transformare. Valoarea estimata a investitiei " Injecție de putere si modernizare LEA 0,4KV str.Libertatii, Jibou " este de 468.520,80 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrării de baza 425.928,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 42.592,80 lei, reprezentand un procent de 10 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. Valoarea totala estimata a achizitiei este de 1.041.301,80 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor doua lucrari de baza: 520.710,00 + 425.928,00 = 946.638,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 52.071,00 + 42.592,80 = 94.663,80 lei, reprezentand 10 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in cele doua devize generale aprobate.

---