
"Construire șanturi și podețe în satele Nicșeni, Dorobanți, Dacia, comuna Nicșeni, județul Botoșani"

I.D.: 57447742

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicării | 27.05.21 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 261.693,52 RON - 261.693,52 RON

Descriere: Lucrările constau din - poziționarea podețelor tubulare laterale pentru facilitarea scurgerii apelor - transportul la locul de punere în operă a tuburilor 2.5m (30 tuburi) - execuția timpanelor din beton C30/37 - în amonte și avalul podețelor se vor executa șanțuri din beton C30/37 pe lungime de 1m - decolmatarea șanțurilor de pământ existente - executarea șanțurilor de pământ - semnalizarea necesară pe timpul execuției SAT DOROBANȚI - Lucrările constau din: - poziționarea podețelor tubulare laterale pentru facilitarea scurgerii apelor - transportul la locul de punere în operă a tuburilor 2.5m (43 tuburi) - execuția timpanelor din beton C30/37 - în amonte și avalul podețelor se vor executa camere de cădere din beton C30/37 (3 buc) - în amonte și avalul podețelor se vor executa șanțuri din beton C30/37 pe lungime de 1 m - decolmatarea șanțurilor de pământ existente - executarea șanțurilor de pământ - semnalizarea necesară pe timpul execuției SAT DACIA - executare podețe tubulare laterale Lucrările constau în: - poziționarea podețelor tubulare laterale pentru facilitarea scurgerii apelor - transportul la locul de punere în operă a tuburilor 2.5m (18 tuburi) - execuția timpanelor din beton C30/37 - în amonte și avalul podețelor se vor executa șanțuri din beton C30/37 pe lungime de 1m - semnalizarea necesară pe timpul execuției
