

## **„Amenajare parcaj zona Bulevardul Callatis și strada M.I.Dobrogeanu” Municipiul Mangalia**

I.D.: 45821663

Documente participare:

- Proiect tehnic nr. 37 partea 4.pdf
- Proiect tehnic nr. 37 partea 2.pdf
- Proiect tehnic nr. 37 partea 1.pdf
- Proiect tehnic nr. 37 partea 3.pdf
- FisaDate\_DF1082603.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Fisa de date achizitie .pdf
- Formulare .pdf
- Model contract.pdf
- DUAE\_CERERE\_64474.xml
- EN1018875.docx

---

Data publicarii	24.04.20	Coduri CPV	45223300-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.05.20	Pretul estimativ:	718.118,42 RON - 718.118,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Proiectul prezinta lucrarile de reparatii necesare pentru consolidarea unor parcaje existente, sau amenajarea unor parcaje noi în spatele blocurilor de locuințe MG23-MG25, MG29-MG33 amplasate cu fața principală la Bulevardul Callatis și blocurile de locuințe N1,N2,N3,N4, amplasate cu fațada principală spre strada M.I.Dobrogeanu, care prezintă următoarele suprafețe: - Blocurile MG23-MG25 - amenajare parcaj: 520 mp = 32 locuri - Bloc MG29-MG33 - amenajare parcaj: 375,00 mp=26 locuri - Blocurile N1,N2,N3,N4 - amenajare parcaj: 1052,50 mp - Blocurile N1,N2,N3,N4- lucrări de reparații la accesul carosabil în spatele blocurilor N1,N2,N3,N4(1007,50mp) +trotuarul de încadrare al accesului carosabil (232,50mp)=1240mp - Total 3187,50 mp Numar total de locuri de parcare proiectate 124 Amenajarea parcajelor si a cailor de acces proiectate , va fi realizata cu un sistem rutier alcatuit din urmatoarele straturi : • 18 cm imbracaminte din beton de ciment clasa BcR 3,5 • hartie Kraft 160 g/mp/folie polietilena • 2cm nisip de protectie • 15 cm piatra sparta cu impanare • 7 cm strat izolator de nisip Incadrarea se va face cu borduri prefabricate din beton de 20 x 25 cm, asezate pe o fundatie din beton de 30 x 35 cm, montarea lor realizându-se cu 10 cm deasupra suprafeței finite a stratului de uzură. Trasarea lucrarilor : Se va face prin metode topografice, realizandu-se transpunerea in teren a elementelor geometrice de legatura (distante, unghiuri, coordonate) stabilite prin proiectul de executie.Etapele de trasare sunt: identificarea bornelor topo existente si crearea unei retele de sprijin in zona; trasarea axului proiectat; materializarea pe teren a axului proiectat cu ajutorul tarusilor; amplasarea de tarusi martori, la punctele caracteristice. Ordinea de executie a lucrarilor d.p.d.v tehnologic: • Verificarea parcajului proiectat, d.p.d.v al existentei retelelor de utilitati de pe suprafata acestuia; • Trasarea axului cailor de acces • Executarea sapaturilor la cotele stabilite in proiect • Asterneerea pe suprafata carosabila, a stratului izolator de nisip in grosime de 7 cm; • Asterneerea urmatorului strat de piatra sparta, sort 25-63 mm in grosime de 15 cm; • Asterneerea nisipului de protectie in grosime de 2 cm; • Ridicarea la cotele finite ale imbracamintei din beton de ciment; a capacelor caminelor ; • Asterneerea peste nisipul de protective a hartiei Kraft sau a foliei de polietilena; • Incadrarea cu bordure de 20x25 cm a carosabilului si cailor de acces; • Incadrarea cu bordure de 10x15 cm a aleilor pietonale si trotuarelor proiectate; • Asterneerea pe carosabil, a imbracamintei de beton de ciment cu grosimea de 18 cm, clasa Bc R3,5 sub forma de dale cu dimensiunile de 5,00 x 4,00 m, cu rosturi de contractie transversal, de contact longitudinal si dilatatie transversal, colmatate cu mastic bituminos; • Asterneerea pe suprafata trotuarelor, a stratului izolator de nisip, urmata de cea a imbracamintei din beton de ciment clasa C8/10, realizata sub forma de dale cu dimensiunile de 5,00 x 1,50 m, cu rosturi de contractie transversal, colmatate cu mastic bituminos. Toate aceste lucrari vor fi executate conform Caietelor de sarcini, parte integranta a Proiectului tehnic. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 3 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---