

Actualizare documentatie Schimbare conductoare LEA 0,4 kV si injectie de putere LEA 0,4 kV in loc. Viseu de Jos - zona PTA 6

I.D.: 15463796

Documente participare:

- 7-393614.zip

Data publicarii	11.10.16	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	28.10.16	Pretul estimativ:	639.829,00 RON

Descriere: Ob. 1: Schimbare conductoare LEA 0,4 kV in localitatea Viseu de Jos - zona PTA 6 1.1 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta 1.2 Refacerea si relegarea bransamentelor la retea 1.3 Relegarea corpurilor de iluminat 1.4 Sectionarea retelelor 1.5 Demontari 1.6 Defrisari 1.7 Inscriptiunea stalpilor Valoarea totala a obiectului 1 este de 399.042,22 lei, compusa din 386.021,57 lei care este valoarea estimata a lucrarii de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 13.020,65 lei, reprezentand un procent de 3,373037 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. Ob. 2: Injectie de putere LEA 0,4 kV in localitatea Viseu de Jos - zona PTA 6 2.1 Realizare racord 1 LEA 20 kV si PTA nou, 20/0,4 kV - 160 kVA 2.2 Realizare racord 1 LEA 20 kV si PTA nou, 20/0,4 kV - 100 kVA 2.3 Modernizare PTA 6, 20/0,4 kV - 100 kVA 2.4 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta 2.5 Relegarea bransamentelor la retea 2.6 Relegarea corpurilor de iluminat 2.7 Sectionarea retelelor 2.8 Demontari 2.9 Defrisari 2.10 Inscriptiunea stalpilor Valoarea totala a obiectului 2 este de 240.787,38 lei, compusa din 232.804,25 lei care este valoarea estimata a lucrarii de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 7.983,13 lei, reprezentand un procent de 3,429117 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. Valoarea totala a achizitiei este de 639.829,60 lei, compusa din 618.825,82 lei care este valoarea estimata a lucrarii de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 21.003,78 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizele generale aprobate.
