

REABILITARE INSTALATII DE INCALZIRE SI SANITARE

I.D.: 88079607

Data publicarii 11.10.23 Coduri CPV 45232460-4

Pretul estimativ: 9.311,14 RON - 9.311,14 RON

Descriere: -demontat+montat calorifere - 5 buc -suporti calorifer - 15 buc -teava material plastic (pp,pe,ppr) imbinata prin sudura prin polifuziune ,la ctii ind d=20 mm - 20 m -cot dn=20 mm - 34 buc -robinet ventil tur ptr calorifere - 10 buc -demontarea unui vas de closet din faianta ,complet echipat - 3 buc -montarea vasului de closet complet echipat din semiportelan ,portelan sanitar etc cu rezervorul de apa montat la inaltime avand sifonul int de tip S- 3 buc -montarea lavoarului din semiportelan ,portelan sanitar,la bai -3 buc -baterie amestec brat bascul ,stativa ,ptr lavoar sau spalator ,indif inchidere ,incl.ptr hand. d=1/2 - 5 buc -baterie amestec ptr dus - 3 buc -montat burduf dn=32 mm - 4 buc -burduf dn=110 mm - 4 buc - teava material plastic (pp , pe , ppr) imbinata prin sudura prin polifuziune la ctii ind d =20 mm - 8 m -cot dn=20 mm - 18 buc -demontat+montat robinet apa rece avand dn=2 toli - 1 buc -fiting(mufe) fonta ptr instalatie apa rece otel zincat d=2 toli - 8 buc -demontarea +montarea lavoarului din semiportelan ,portelan sanitar la bai - 4 buc -demontat+montat baterie amestec brat bascul ,stativa , ptr lavoar sau spalator ,indif inchidere , incl ptr hand. d=1/2 - 3 buc -teava material plastic(pp,pe,ppr) imbinata prin sudura prin polifuziune la ctii ind d=50 mm -7 m -teava material plastic (pp,pe,ppr) imbinata prin sudura prin polifuziune la ctii ind d=40 mm - 3 m -coturi pvc-u ptr canalizare cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade avand d=50 mm - 7 buc