

Proiectare și execuție lucrări cu tema “CONSTRUIRE GRADINITA SI CRESA IN LOCALITATEA IDECIU DE JOS, JUD. MURES” cod SMIS 124020

I.D.: 45518712

Documente participare:

- model de contract POR cresa si gradinita ideciu de jos-semnat.docx
- 7.4 Plan topografic studiu geotehnic 1-semnat.pdf
- 9. Document Mediu-semnat.pdf
- 18. Aviz MEN-semnat.pdf
- Caiet de sarcini POR cresa si gradinita ideciu de jos-semnat.doc
- DECLARATIE NOTIFICARE 2-semnat.pdf
- Descriere preturi POR_cresa si gradinita ideciu de jos-semnat.doc
- ETF - Certificat de urbanism 2-semnat.pdf
- ETF - Documentatia tehnico-economica - parte scrisa 1 1112 1-semnat.pdf
- Formulare vers. 2 f rev-semnat.docx
- Grafic de esalonare a platilor POR_cresa si gradinita ideciu de jos-semnat.doc
- FisaDate_DF1081711.pdf
- DUAE_CERERE_62889.xml
- 7.2 Documentatia tehnico-economica -parte desenata-semnat 1.pdf

Data publicarii	10.04.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.05.20	Pretul estimativ:	1.301.554,49 RON - 1.301.554,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări cu tema “CONSTRUIRE GRADINITA SI CRESA IN LOCALITATEA IDECIU DE JOS, JUD. MURES” cod SMIS 124020 Prin “proiectare” se înțelege prestarea următoarelor servicii: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, POE, PTE), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului. Descrierea lucrărilor propuse: Clădirea cresei și a grădiniței cu program prelungit va fi structurată pe 1 nivel, tip Parter, și va avea o suprafață construită de 441,46 mp, o suprafață desfășurată de 441,46 mp și o suprafață utilă de 351,07 mp. Clădirea va avea doua functiuni: cea de cresa si cea de gradinita. Din punct de vedere constructiv, clădirea va fi alcătuită în exterior din zidărie de caramida GVP de 30 cm, cu sâmburi și grinzi din beton armat pe fundații continue, armate cu talpa. Clădirea va fi izolată în exterior cu un strat de 10 cm de vata minerala bazaltica. Planșeul peste parter va fi din beton armat. Șarpanta va fi realizată din lemn. Ușile și ferestrele vor fi realizate din tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan. Pereții despărțitori vor fi realizați din zidărie tip GVP cu sâmburi din beton armat, tencuiți pe ambele fețe și vopsiti cu vopsele lavabile. În zona grupurilor sanitare pereții despărțitori vor fi realizați din gipscarton pe structură metalica dedicată. Învelitoarea în două ape va fi din țiglă ceramică, pe sipci cu dimensiunea de 3x5, și va fi prevazută cu folie PVC. În zonele de hol și grupuri sanitare pardoseala va fi din gresie, în sălile de grupa, camera de joaca va fi parchet laminat pentru trafic intens. - Instalații electrice inclusiv curentă slabi, instalații termice, sanitare, ventilare, asigurare cu utilități, instalații de gaze naturale, amenajări exterioare, organizare de șantier Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/simplificat: 14 Termenul limita de răspuns la toate solicitările de clarificare/ informațiilor suplimentare:6