

Lucrari de reparatii spalatorie pentru Spitalul Clinic CF Craiova

I.D.: 15818479

Data publicarii	31.10.16	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.11.16	Pretul estimativ:	125.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: LUCRARI DE REPARATII PRIVIND SPALATORIA SPITALULUI CLINIC CF CRAIOVA DESCRIERE: Lucrari de refacere: 1. Desfacerea tencuielilor : 582,00 mp 2. Adancirea rosturilor dintre caramizi cu 1,00 la 1,50 cm : 582,00 mp 3. Curatarea caramizilor cu peria de sarma: 582,00 mp 4. Spalarea suprafetelor : 582,00 mp 5. Desfacerea placajelor: 74,00 mp 6. Desfacerea pardoselilor : 157,00 mp 7. Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat: 1,25 mc 8. Tencuieli interioare : 582,00 mp 9. Placaj din faianta : 156.00 mp 10. Mortar de zidarie : 157 mp 11. Pardoseli din placi de gresie : 157 mp 12. Vopsitorie cu vopsea lavabila : 426 mp 13. Montare ferestre din PVC cu ochiuri fixe: 3,32 mp 14. Montare usa din PVC : 20,449 mp 15. Montare usa din profile PVC in 3 canate : 12,944 mp 16. Montare ventilator axial de acoperis : 3 buc Lucrari electrice: 1. Inlocuire lampa cu protectie la umiditate : 12,00 buc 2. Inlocuire intrerupator: 7,00 buc 3. Inlocuire comutator : 7,00 buc 4. Montare doza de derivatie: 20,00 buc 5. Demontare priza aparenta : 15,00 buc 6. Montare priza 380V/25A : 5,00 buc 7. Montare priza 250 V / 10A: 10,00 buc 8. Tub izolant : 315,00 m 9. Doza antiexplozibile : 8 buc 10. Montare conductor fy 1x 1,5 : 105,00 m 11. Montare cablu cyaby - f 0,6 / 1 kV 3 x 2,5 : 90,00 m 12. Montare cablu cyaby - f 0,6/ 1 kV 3x 6 : 50,00 m 13. Montare cablu cyaby - f 0,6/ 1 kV 3 x 4 : 40,00 m 14. Montare cablu cyaby - f 0,6 / 1 kV 4 x 10 : 20,00 m 15. Montare cablu cyaby - f 0,6 / 1 kV 4 x 16 : 10,00 m 16. Montare tablou general de distributie : 1,00 buc 17. Montare tablou distributie : 2,00 buc 18. Montare indicator semnalizare pentru evacuare : 5,00 buc Reparatii camin de scurgere : 1. Spargere beton simplu : 0,486 mc 2. Sapatura manuala : 2,500 mc 3. Curatarea si spalarea caramizilor : 4,00 mp 4. Tencuieli sclivisite : 4,00 mp 5. Amorsarea suprafetelor : 4,00 mp 6. Izolarea suprafetelor cu membrana izolatoare : 5,00 mp 7. Turnarea betonului simplu pentru reparatii : 1,00 mc Garantia de buna executie : 24 luni de la receptia lucrarii Termenul de executie a lucrarii : 05.12.2016 Materialele folosite vor fi insotite de Declaratie de calitate si conformitate.