
PROIECTARE + EXECUTIE aferent investitiei "SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE IN SATELE VALEA FANTANILOR, BRALOSTITA, SI SFARCEA, COMUNA BRALOSTITA, JUDETUL DOLJ"

I.D.: 67435316

Documente participare:

- caiet de sarcini.PDF
- partea 1_SF canalizare Bralostita .pdf
- partea 2_SF canalizare Bralostita .pdf
- partea 3_SF canalizare Bralostita .pdf
- partea 4_SF canalizare Bralostita.pdf
- Deviz Bralostita Saligny.pdf
- Formular Propunere tehnica.docx
- Formulare draft contract.doc
- FisaDate_DF1141360.pdf
- DUAE_CERERE_165821.xml
- RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI.PDF.p7s
- EN1035736.docx

Data publicarii	25.03.22	Coduri CPV	45232400-6 45232420-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	14.04.22	Pretul estimativ:	20.006.497,60 RON - 20.006.497,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: In cadrul primei optiuni din Studiul de fezabilitate se propune realizarea unui sistem centralizat de canalizare a apelor menajere cu o statie de epurare compactata containerizata ce deverseaza in paraul Racovita. Conductele retelei de canalizare vor fi din PVC-KG cu diametre Dn= 200 - 400 mm in timp ce caminele vor fi prefabricate din beton. Cele 10 statii de pompare amplasate de-a lungul retelei vor fi din beton. Realizarea retelei de canalizare menajera: Reteaua de canalizare gravitacionala are o lungime totala de 25.962 m si se va realiza din tuburi de PVC-KG, imbinate cu mufe etansate si gamituri de cauciuc cu diametre de : - Dn 200 mm L= 4.827 m - Dn250mm L=16.626 m - Dn 315 mm L=4.392 m - Dn 400 mm L=117 m TOTAL - 25.962 m Pentru a evita sapaturi adanci care ar creste mult costurile investitiei si ar fi greu de realizat in zone inguste s-a apelat la amplasarea a 10 statii de pompare care pompeaza apa prin conducte PEID in lungime totala de 5.841 m repartizate pe diametre astfel: -Dn90mm L=3.902m -Dn120mm L=1.495m -Dn140mm L=444m TOTAL - 5.841 m Apele vor fi dirijate gravitacional si prin pompare la o statie de epurare de Quz zi med =300 mc/zi amplasata conform planului de situatie, pe malul drept al paraului Racovita, intre DJ606H si DC115A. Avand in vedere documentatia intocmita la faza S.F. pentru prezenta investitie, achizitia de lucrari (proiectare + executie) cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli: Cheltuieli pentru servicii de proiectare + AT din partea proiectantului: 435000 lei fara TVA compuse din: - Proiect Tehnic si detalii de executie - 410000 lei fara TVA - Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii vizelor/acordurilor/autorizatiilor - 5000 lei fara TVA, - Asistenta tehnica din partea proiectantului 10000 lei fara TVA; Cheltuieli lucrari de executie: 19581497,60 lei fara TVA compuse din: -cap.1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 19920 lei fara TVA -cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 260400 lei fara TVA - cap 4.1 Constructii si instalatii - 16845420.20 lei fara TVA; - cap 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 45000 lei fara TVA; - cap 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 2230000 lei fara TVA; - cap 5.1 OS - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 174257.40 lei fara TVA; -pregatirea personalului de exploatare - 3500 lei fara TVA -probe tehnologice si teste - 3000 lei fara TVA Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general) - 2006504.02 lei fara TVA, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Total valoare estimata achizitie lucrari (proiectare+executie): 20006497,60 lei fara TVA, ceea ce presupune achizitia acestor lucrari prin procedura de achizitie Procedura Simplificata, conform art. 7, alin 2) din Legea 98/2016. . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10
